

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek ul. Mickiewicza nr.1			
1.1		Roboty dekarские			
1 KNR 4-01 d.1.1 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.33*(7.2+2.5+25.7) 0.33*1.01*(1.8*2+1.8*2+1.8*2+2.0*2+0.6*8)	m ² m ²	11.682 6.533	
				RAZEM	18.215
2 KNR 4-04 d.1.1 0509-03		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 24.7*(7.3+5.9)/2+0.9*9.5	m ² m ²	171.570	
				RAZEM	171.570
3 KNR-W d.1.1 2-02 0504-02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz. 2	m ² m ²	171.570	
				RAZEM	171.570
4 KNR 4-01 d.1.1 0508-02		Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 0.5*9.5+0.5*28.8	m ² m ²	19.150	
				RAZEM	19.150
5 KNR 2-02 d.1.1 0504-04		Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę na klej poz. 4	m ² m ²	19.150	
				RAZEM	19.150
6 KNR-W d.1.1 2-02 0516-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej 0.1*(7.2+2.5+25.7) 0.1*1.01*(1.8*2+1.8*2+1.8*2+2.0*2+0.6*8)	m ² m ² m ²	3.540 1.980	
				RAZEM	5.520
7 KNR-W d.1.1 2-02 0516-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej 0.33*(7.2+2.5+25.7) 0.33*1.01*(1.8*2+1.8*2+1.8*2+2.0*2+0.6*8)	m ² m ² m ²	11.682 6.533	
				RAZEM	18.215
8 kal.ind d.1.1		Dostawa i montaż instalacji odgromowej wraz z zabezpieczeniem przeciwko ptakom. 1	kpl, kpl,	1.000	
				RAZEM	1.000
9 kal.ind d.1.1		Przygotowanie rurażu pod instalacje oświetleniową zewnętrzną budynku. 1	kpl, kpl,	1.000	
				RAZEM	1.000
10 KNR 4-01 d.1.1 0350-01		Rozebranie kominów wolnostojących 0.45*1.6*1.8+0.45*1.6*1.8+0.45*1.6*1.8+0.45*1.8*1.2	m ³ m ³	4.860	
				RAZEM	4.860
11 KNR 2-02 d.1.1 0122-01		Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. poz. 10	m ³ m ³	4.860	
				RAZEM	4.860
12 kal.ind d.1.1		Demontaż i montaż wkładów kominowych kwasoodpornych. 5	kpl kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
13 KNR 0-15 d.1.1 0526-01		Osadzenie wyłazów w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 0.8*4	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
14 KNR 0-15 d.1.1 0526-02		Osadzenie wyłazów w połaci dachowej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15 KNR 0-23 d.1.1 2611-01		Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 0.5*(7.3+2.5+24.5)	m ² m ²	17.150	
				RAZEM	17.150
16 KNR 0-23 d.1.1 2611-02		Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie poz. 15	m ² m ²	17.150	
				RAZEM	17.150
17 KNR 0-23 d.1.1 0931-01 analogia		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podło- żu - nałożenie masy tynkarskiej poz. 16	m ² m ²	17.150	

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

- 6 -

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Mickiewicza 1 59-700 Bolesławiec
REGON 231221340 NIP 612 17 18 892
Nrkonta 571500 1429 1214 2005 7543 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR AT- d.1.1 32 0603- 01	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej	m ²	RAZEM	17.150
		poz. 17	m ²	17.150	
1.2		Elewacja		RAZEM	17.150
19	KNR 2-02 d.1.2 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		<el.frontowa> <do gzymsu>4.9*0.8+0.6*0.5+1.0*0.5+3.4*1.3+9.0*2.9+2.8*1.1+8.4*0.8+0.2*2.0+2.8*9.5+2.3*0.5+4.1*0.5+7.7*0.3+2.8*1.2+3.0*0.5+2.8*0.5 <cokół>6.7*1.2+9.0*1.1+27.8*1.1	m ² m ²	83.810 39.520	
		<el.tylina> <do gzymsu>3.0*2.8 <cokół>3.0*1.1 <ponad gzymsem>3.0*10.1+27.5*3.7 <el.frontowa> <ponad gzyms>(1.1*11.5+0.5*1.0+1.6*0.5+2.0*0.7+1.5*0.7+1.0*1.0+1.6*1.0+8.4*2.3)*2+1.2*13.5+9.5*3.0+1.0*1.0*2+1.0*7.5*2+3.0*5.5*2+3.0*2.5+1.5*1.5+1.5*2.5+1.2*10.0+1.5*0.6+1.0*2.0+1.0*1.0+6.3*0.3+6.3*1.5+1.2*13.4+0.6*13.8+1.5*0.6*3+7.5*0.6 <do gzyms>0.3*2.0+1.2*2.0+1.0*2.5+1.6*2.5+0.8*0.8+1.4*3.3+1.2*1.0+0.5*1.2+1.7*0.5 <ponad gzyms>1.6*0.5*2+3.2*0.5*2+1.0*2.0+1.7*2.0+3.2*2.6*2+1.0*3.3*2+1.7*0.5*2+3.3*0.5*2+1.0*0.5*2+3.6*3.5*2+2.0*2.5*0.5*2+3.0*3.5*2+4.0*1.0+3.5*1.5+0.5*3.3+1.7*2.5+1.5*3.5+1.5*0.5+0.7*1.5+0.6*0.5+6.2*3.7+7.3*0.7+1.0*3.2+1.0*3.2+1.9*3.2+0.7*3.2+1.2*1.4*3+0.9*0.5*2+1.8*0.5+0.7*0.5+7.2*2.0+1.8*0.7+1.8*1.9+1.0*1.8+1.0*1.8+7.2*1.5+7.2*2.1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8.400 3.300 132.050 243.640 17.410 211.700	
				RAZEM	739.830
20	NNRNB d.1.2 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz. 19	m ²	739.830	
				RAZEM	739.830
21	NNRNB d.1.2 202 1621- 03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków	m ² rzu- tu		
		1.2*(27.8+3.0+9.0+7.5)	m ² rzu- tu	56.760	
				RAZEM	56.760
22	cena za- kładowa	Zajęcie pasa drogowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	cena za- kładowa	czas pracy rusztowań	m-g		
		poz. 19	m-g	739.830	
				RAZEM	739.830
24	KNR 4-01 d.1.2 0701-06	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		<el.frontowa> <do gzymsu>4.9*0.8+0.6*0.5+1.0*0.5+3.4*1.3+9.0*2.9+2.8*1.1+8.4*0.8+0.2*2.0+2.8*9.5+2.3*0.5+4.1*0.5+7.7*0.3+2.8*1.2+3.0*0.5+2.8*0.5-(1.0*2.0+0.6*1.8+1.2*1.8) <cokół>6.7*1.2+9.0*1.1+27.8*1.1-(2.6*0.5+0.5*3.1) <ościeża>0.2*(2.0+1.0+1.9+3.0+3.6+1.0*2+0.6+1.2+1.6+2.8+1.0+2.0+2.0*4+1.8*2+1.8*2+1.8*2+1.1) <el.tylina> <do gzymsu>3.0*2.8 <cokół>3.0*1.1 <ponad gzymsem>3.0*10.1+27.5*3.7-(0.9*1.3*2) <ościeża>0.2*(0.9*2+1.4*4)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	78.570 36.670 8.520 8.400 3.300 129.710 1.480	
				RAZEM	266.650
25	KNR 2-02 d.1.2 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		<cokół>6.7*1.2+9.0*1.1+27.8*1.1-(2.6*0.5+0.5*3.1) <el.tylina> <cokół>3.0*1.1 <ponad gzymsem>3.0*10.1+27.5*3.7-(0.9*1.3*2)	m ² m ² m ² m ²	36.670 3.300 129.710	
				RAZEM	169.680

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

- 7 -

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Mickiewicza 1 59-700 Bolesławiec
REGON 231221340 NIP 612 17 18 892
Nr konta 571500 1429 1214 2005 7543 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.1.2	KNR 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie <el. tylna> <ościeża>0.2*(0.9*2+1.4*4)	m ² m ²	 1.480	
				RAZEM	1.480
27 d.1.2	KNR 2-02 0912-03	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 20 cm 1.3*34+1.8*9+0.9*9	m m	 68.500	
				RAZEM	68.500
28 d.1.2	KNR 2-02 0912-05	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 30 cm 1.2+1.2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
29 d.1.2	KNR 2-02 0912-06	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 35 cm 2.1+2.1	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
30 d.1.2	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm 9.2+9.0+7.3	m m	 25.500	
				RAZEM	25.500
31 d.1.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie <el. frontowa> <ponad gzyms>(1.1*11.5+0.5*1.0+1.6*0.5+2.0*0.7+1.5*0.7+1.0*1.0+1.6*1.0+8.4*2.3)*2+1.2*13.5+9.5*3.0+1.0*1.0*2+1.0*7.5*2+3.0*5.5*2+3.0*2.5+1.5*1.5+1.5*2.5+1.2*10.0+1.5*0.6+1.0*2.0+1.0*1.0+6.3*0.3+6.3*1.5+1.2*13.4+0.6*13.8+1.5*0.6*3+7.5*0.6-(1.0*2.5+1.0*2.0*3+1.0*1.8*9) <ościeża>0.2*(1.0*4+2.0*8+1.0*2+1.5*2+1.0*2+1.8*10+1.0*4+2.0*8+1.5+1.0)	m ² m ² m ²	 218.940 13.500	
				RAZEM	232.440
32 d.1.2	TZKBNB VIII 05- 148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi <do gzyms>0.3*2.0+1.2*2.0+1.0*2.5+1.6*2.5+0.8*0.8+1.4*3.3+1.2*1.0+0.5*1.2+1.7*0.5 <ponad gzyms>1.6*0.5*2+3.2*0.5*2+1.0*2.0+1.7*2.0+3.2*2.6*2+1.0*3.3*2+1.7*0.5*2+3.3*0.5*2+1.0*0.5*2+3.6*3.5*2+2.0*2.5*0.5*2+3.0*3.5*2+4.0*1.0+3.5*1.5+0.5*3.3+1.7*2.5+1.5*3.5+1.5*0.5+0.7*1.5+0.6*0.5+6.2*3.7+7.3*0.7+1.0*3.2+1.0*3.2+1.9*3.2+0.7*3.2+1.2*1.4*3+0.9*0.5*2+1.8*0.5+0.7*0.5+7.2*2.0+1.8*0.7+1.8*1.9+1.0*1.8+1.0*1.8+7.2*1.5+7.2*2.1	m ² m ² m ²	 17.410 211.700	
				RAZEM	229.110
33 d.1.2	TZKBNB VIII 13- 152	Wewn.bonie prostokątne o szer.do 2 cm na ścianach płaskich 1.1*29+0.8*23+1.0*23+37*0.3+1.1*7*2+1.4*7*2+3.0*6+1.1*22*2+2*(2.4+2.3+3.8+3.1+2.8+2.5+1.0+0.6*3+0.3*2)+1.0*25+0.3*15	m m	 255.900	
				RAZEM	255.900
34 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.31	m ² m ²	 232.440	
				RAZEM	232.440
35 d.1.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach w miejscach spękań <el. frontowa> <ponad gzyms>(1.1*11.5+0.5*1.0+1.6*0.5+2.0*0.7+1.5*0.7+1.0*1.0+1.6*1.0+8.4*2.3)*2+1.2*13.5+9.5*3.0+1.0*1.0*2+1.0*7.5*2+3.0*5.5*2+3.0*2.5+1.5*1.5+1.5*2.5+1.2*10.0+1.5*0.6+1.0*2.0+1.0*1.0+6.3*0.3+6.3*1.5+1.2*13.4+0.6*13.8+1.5*0.6*3+7.5*0.6-(1.0*2.5+1.0*2.0*3+1.0*1.8*9)	m ² m ²	 218.940	
				RAZEM	218.940
36 d.1.2	KNR 0-23 2612-07	- Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach <el. frontowa> <ościeża>0.2*(1.0*4+2.0*8+1.0*2+1.5*2+1.0*2+1.8*10+1.0*4+2.0*8+1.5+1.0)	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
37 d.1.2	KNR AT- 32 0601- 01	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk jednowarstwowy grubości 20 mm <el. frontowa> <do gzymsu>4.9*0.8+0.6*0.5+1.0*0.5+3.4*1.3+9.0*2.9+2.8*1.1+8.4*0.8+0.2*2.0+2.8*9.5+2.3*0.5+4.1*0.5+7.7*0.3+2.8*1.2+3.0*0.5+2.8*0.5-(1.0*2.0+0.6*1.8+1.2*1.8) <ościeża>0.2*(2.0+1.0+1.9+3.0+3.6+1.0*2+0.6+1.2+1.6+2.8+1.0+2.0+2.0*4+1.8*2+1.8*2+1.8*2+1.1) <el. tylna>	m ² m ² m ²	 78.570 8.520	

mgr inż. Jerzy Kurek - 8 -
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Mickiewicza 1 59-700 Bolesławiec
REGON 231221340 NIP 612 17 18 892
Nr konta 571500 1429 1214 2005 7543 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<do gzymsu>3.0*2.8	m ²	8.400	
				RAZEM	95.490
38 d.1.2	KNR AT- 31 0601- 01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna <el.frontowa> <do gzymsu>4.9*0.8+0.6*0.5+1.0*0.5+3.4*1.3+9.0*2.9+2.8*1.1+8.4*0.8+0.2*2.0+2.8*9.5+2.3*0.5+4.1*0.5+7.7*0.3+2.8*1.2+3.0*0.5+2.8*0.5-(1.0*2.0+0.6*1.8+1.2*1.8) <ościeża>0.2*(2.0+1.0+1.9+3.0+3.6+1.0*2+0.6+1.2+1.6+2.8+1.0+2.0+2.0*4+1.8*2+1.8*2+1.8*2+1.1) <el.tylina> <do gzymsu>3.0*2.8 <ponad gzymsem>3.0*10.1+27.5*3.7-(0.9*1.3*2) <ościeża>0.2*(0.9*2+1.4*4)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 78.570 8.520 8.400 129.710 1.480	
				RAZEM	226.680
39 d.1.2	KNR AT- 31 0602- 02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna <el.frontowa> <ponad gzyms>(1.1*11.5+0.5*1.0+1.6*0.5+2.0*0.7+1.5*0.7+1.0*1.0+1.6*1.0+8.4*2.3)*2+1.2*13.5+9.5*3.0+1.0*1.0*2+1.0*7.5*2+3.0*5.5*2+3.0*2.5+1.5*1.5+1.5*2.5+1.2*10.0+1.5*0.6+1.0*2.0+1.0*1.0+6.3*0.3+6.3*1.5+1.2*13.4+0.6*13.8+1.5*0.6*3+7.5*0.6-(1.0*2.5+1.0*2.0*3+1.0*1.8*9) <ościeża>0.2*(1.0*4+2.0*8+1.0*2+1.5*2+1.0*2+1.8*10+1.0*4+2.0*8+1.5+1.0)	m ² m ² m ²	 218.940 13.500	
				RAZEM	232.440
40 d.1.2	KNR AT- 08 0102- 04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie podłóża z piaskowca, wapienia o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej poz.41 <do gzyms>0.3*2.0+1.2*2.0+1.0*2.5+1.6*2.5+0.8*0.8+1.4*3.3+1.2*1.0+0.5*1.2+1.7*0.5	m ² m ² m ²	 39.970 17.410	
				RAZEM	57.380
41 d.1.2	TZKNBK XVIm 0101-01	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 4 cm <cokół>6.7*1.2+9.0*1.1+27.8*1.1-(2.6*0.5+0.5*3.1) <cokół>3.0*1.1	m ² m ² m ²	 36.670 3.300	
				RAZEM	39.970
42 d.1.2	KNR AT- 08 0105- 04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach z powłoką malarską <el.frontowa> <do gzymsu>4.9*0.8+0.6*0.5+1.0*0.5+3.4*1.3+9.0*2.9+2.8*1.1+8.4*0.8+0.2*2.0+2.8*9.5+2.3*0.5+4.1*0.5+7.7*0.3+2.8*1.2+3.0*0.5+2.8*0.5-(1.0*2.0+0.6*1.8+1.2*1.8) <ościeża>0.2*(2.0+1.0+1.9+3.0+3.6+1.0*2+0.6+1.2+1.6+2.8+1.0+2.0+2.0*4+1.8*2+1.8*2+1.8*2+1.1) <el.tylina> <do gzymsu>3.0*2.8	m ² m ² m ² m ²	 78.570 8.520 8.400	
				RAZEM	95.490
43 d.1.2	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie masy tynkarskiej poz.44+poz.42+poz.45	m ² m ²	 459.120	
				RAZEM	459.120
44 d.1.2	KNR AT- 32 0603- 01	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej <el.tylina> <ponad gzymsem>3.0*10.1+27.5*3.7-(0.9*1.3*2) <ościeża>0.2*(0.9*2+1.4*4)	m ² m ² m ²	 129.710 1.480	
				RAZEM	131.190
45 d.1.2	KNR AT- 32 0603- 02	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową <el.frontowa> <ponad gzyms>(1.1*11.5+0.5*1.0+1.6*0.5+2.0*0.7+1.5*0.7+1.0*1.0+1.6*1.0+8.4*2.3)*2+1.2*13.5+9.5*3.0+1.0*1.0*2+1.0*7.5*2+3.0*5.5*2+3.0*2.5+1.5*1.5+1.5*2.5+1.2*10.0+1.5*0.6+1.0*2.0+1.0*1.0+6.3*0.3+6.3*1.5+1.2*13.4+0.6*13.8+1.5*0.6*3+7.5*0.6-(1.0*2.5+1.0*2.0*3+1.0*1.8*9) <ościeża>0.2*(1.0*4+2.0*8+1.0*2+1.5*2+1.0*2+1.8*10+1.0*4+2.0*8+1.5+1.0)	m ² m ² m ²	 218.940 13.500	
				RAZEM	232.440

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

- 9 -

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Mickiewicza 1 59-700 Bolesławiec
REGON 231221340 NIP 612 17 18 892
Nr konta 571500 1429 1214 2005 7543 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.1.2	KNP 02 0812- 01.03	Wydra - wyznaczenie miejsca i wykucie w murze z cegły na zaprawie cem.- wap. 1.0*6+1.2*2 3.5*2+1.5+1.0+1.2+0.5	m m m	 8.400 11.200	
				RAZEM	19.600
47 d.1.2	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej 0.33*(1.0*6+1.2*2) 0.63*(3.5*2+1.5+1.0+1.2+0.5) <parapety>0.3*(1.0*3+1.0*31+0.8*8+0.6*5+1.5*10+2.8+3.0+2.6+3.8+0.36* 64+0.06*64)	m ² m ² m ² m ²	 2.772 7.056 29.244	
				RAZEM	39.072
48 d.1.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0.28*(1.0*6+1.2*2) 0.58*(3.5*2+1.5+1.0+1.2+0.5) <parapety>0.25*(1.0*3+1.0*31+0.8*8+0.6*5+1.5*10+2.8+3.0+2.6+3.8+0.36* 64+0.06*64)	m ² m ² m ² m ²	 2.352 6.496 24.370	
				RAZEM	33.218
49 d.1.2	kal.ind	Odnowienie elementów architektonicznych 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
50 d.1.2	kal.ind	Odnowienie elementów architektonicznych 1.0*0.5*5+1.5*0.5*3+0.8*(1.7+2.5+2.0+1.8+2.0+2.0+3.2+2.8+3.2+2.5+1.7+ 1.8+0.9*2+1.7+0.5+1.7+1.5)+0.4*(1.0+2.8+3.0+3.6+1.0+3.7)	m ² m ²	 38.310	
				RAZEM	38.310
51 d.1.2	kal.ind	Renowacja balustrad; oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, odmalowanie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.1.2	kal.ind	Renowacja płyty balkonowej; oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, uzupeł- nienie izolacji, wykonanie izolacji. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Wymiana stolarki			
1.3.1		Lokali użytkowych kamienicy			
53 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.6*2.2*1+3.0*2.2*1+3.77*2.9*1+2.76*2.9*1+1.0*2.0*2+1.56*2.0*1 1.0*2.65*1+1.2*3.0*1+1.0*2.77*1	m ² m ² m ²	 38.377 9.020	
				RAZEM	47.397
54 d.1.3.1	KNR 0-19 1023-07 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 2.6*2.2*1+3.0*2.2*1+3.77*2.9*1+2.76*2.9*1+1.0*2.0*2+1.56*2.0*1	m ² m ²	 38.377	
				RAZEM	38.377
55 d.1.3.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wejściowych do budynku z obróbką obsadzenia 1.0*2.65*1+1.2*3.0*1+1.0*2.77*1	m ² m ²	 9.020	
				RAZEM	9.020
56 d.1.3.1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa poz. 54+poz. 55	m ² m ²	 47.397	
				RAZEM	47.397
1.3.2		Lokali mieszkalnych kamienicy			
57 d.1.3.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2+5+4	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
58 d.1.3.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.45*1+1.16*1.6*2+1.54*1.85*3+1.54*1.85*3+1.54*1.73*3+1.0*1.87*2+ 1.0*1.73*10+1.0*1.85*9+1.0*1.85*8	m ² m ²	 83.739	
				RAZEM	83.739
59 d.1.3.2	KNR 0-19 1023-06 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0.6*1.7*2+0.81*1.08*5+0.84*1.4*4	m ² m ²	 11.118	
				RAZEM	11.118
60 d.1.3.2	KNR 0-19 1023-07 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0*2.45*1+1.16*1.6*2+1.54*1.85*3+1.54*1.85*3+1.54*1.73*3+1.0*1.87*2+ 1.0*1.73*10+1.0*1.85*9+1.0*1.85*8	m ²	83.739	
				RAZEM	83.739
61 d.1.3.2	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa poz.59+poz.60	m ²		
			m ²	94.857	
				RAZEM	94.857
1.3.3		Cześci wspólnej kamienicy			
62 d.1.3.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.1.3.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*1.72*1 1.24*2.58*1	m ²		
			m ²	1.720	
			m ²	3.199	
				RAZEM	4.919
64 d.1.3.3	KNR 0-19 1023-06 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0.62*1.82*1	m ²		
			m ²	1.128	
				RAZEM	1.128
65 d.1.3.3	KNR 0-19 1023-07 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 1.0*1.72*1	m ²		
			m ²	1.720	
				RAZEM	1.720
66 d.1.3.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wejściowych do budynku z obróbką obsadzenia 1.24*2.58*1	m ²		
			m ²	3.199	
				RAZEM	3.199
67 d.1.3.3	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa poz.64+poz.65+poz.66	m ²		
			m ²	6.047	
				RAZEM	6.047
1.4		Gruz			
68 d.1.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wy- ładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 0.02*(poz.2+poz.4+poz.10+poz.24+poz.54+poz.59+poz.60+poz.64+poz.65)* 0.05*poz.66+poz.1*0.01+368.24*0.01+poz.10	m ³		
			m ³	10.639	
				RAZEM	10.639
69 d.1.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wy- ładunku samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14 poz.68	m ³		
			m ³	10.639	
				RAZEM	10.639
70 d.1.4	kal.ind.	Opłata za wysypisko poz.68	m ³		
			m ³	10.639	
				RAZEM	10.639

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Mickiewicza 1 59-700 Bolesławiec
REGON 231221340 NIP 612 17 18 892
Nr konta 571500 1429 1214 2005 7543 0000