

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek ul.Rynek nr.36			
1.1		Roboty dekarские			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-04	17.0+15.0+0.7	m	32.700	
				RAZEM	32.700
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-06	1*12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0535-08	<pas pod rynnowy> 0.25*poz. 1	m ²	8.175	
		0.4*poz. 1	m ²	13.080	
		<kominy>			
		0.33*(0.6*2+0.7*2+0.7*2+1.4*2+0.7*2+0.8*4+0.6*4)	m ²	4.554	
		0.33*1.46*(1.4+1.4*2+1.3*2+0.6*2+1.2*2+1.4*2+1.2*2+1.4*2+1.7*2)	m ²	10.503	
		<kosz> 0.5*1.46*(1.2*10)	m ²	8.760	
		<wystawki> 0.33*1.5*10	m ²	4.950	
		0.33*1.5*1.46*10	m ²	7.227	
		0.33*1.6*1.46*20	m ²	15.418	
				RAZEM	72.667
4	KNR 4-04	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
d.1.1	0507-02	<poz. 46> 1.45*(15.0*6.8+15.2*5.4+5.4*0.6*0.5+6.0*0.7*0.5)	m ²	272.310	
				RAZEM	272.310
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołaczenie dachu	m ²		
d.1.1	0403-03	poz. 4	m ²	272.310	
				RAZEM	272.310
6	KNR-W	Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm jednostronnie - przyjęto 75 % po-wierzchni	m		
d.1.1	3 0503-01	poz. 4/0.8*0.75	m	255.291	
				RAZEM	255.291
7	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.1.1	0414-11	poz. 1	m	32.700	
				RAZEM	32.700
8	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1.1	0410-01	poz. 4	m ²	272.310	
				RAZEM	272.310
9	KNR-W	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
d.1.1	2-02				
	0504-01	poz. 8	m ²	272.310	
				RAZEM	272.310
10	KNR AT-	Montaż kontrłat	m ²		
d.1.1	09 0101-06	poz. 4	m ²	272.310	
				RAZEM	272.310
11	KNR 2-02	Ołaczenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
d.1.1	0410-04	poz. 4	m ²	272.310	
				RAZEM	272.310
12	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójczą bali i krawędziaków metodą smarowa-nia preparatami solowymi	m ²		
d.1.1	0627-04	poz. 11*0.8	m ²	217.848	
				RAZEM	217.848
13	KNR 0-	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
d.1.1	15II 0517-03	poz. 11	m ²	272.310	
				RAZEM	272.310
14	KNR AT-	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.1.1	09 0104-01	6.5+1.4+6.6+2.3*10	m	37.500	
				RAZEM	37.500
15	KNR 0-	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
d.1.1	15II 0517-04	poz. 14	m	37.500	
				RAZEM	37.500

mgr inż. Jerzy Kurek
 Prawnik
 Instrukcyjne-budowlane
 nr 985/82
 Norma PRO Wersja 4.19

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 ul. Rynek 36 59-700 Bolesławiec
 REGON 231213955 NIP 612 17 13 676
 Nr konta 58 1500 1429 1214 2005 3079 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1.1	KNR-W 2-02 0516-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej <pas pod rynnowy>0.25*poz.1 0.1*(0.6*2+0.7*2+0.7*2+1.4*2+0.7*2+0.8*4+0.6*4) 0.1*1.46*(1.4+1.4*2+1.3*2+0.6*2+1.2*2+1.4*2+1.2*2+1.4*2+1.7*2) <ściana szczytowa> 0.1*1.46*(11.7) 0.1*1.6*1.46*20	m ² m ² m ² m ² m ²	 8.175 1.380 3.183 1.708 4.672	 RAZEM
17 d.1.1	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej <kominy> 0.33*(0.6*2+0.7*2+0.7*2+1.4*2+0.7*2+0.8*4+0.6*4) 0.33*1.46*(1.4+1.4*2+1.3*2+0.6*2+1.2*2+1.4*2+1.2*2+1.4*2+1.7*2) <ściana szczytowa> 0.33*1.46*(11.7) <kosz>0.5*1.46*(1.2*10) <wystawki>0.33*1.5*10 0.33*1.5*1.46*10 0.33*1.6*1.46*20 0.4*poz.1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4.554 10.503 5.637 8.760 4.950 7.227 15.418 13.080	 RAZEM
18 d.1.1	KNR-W 2-02 0521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej poz.1	m m	 32.700	 RAZEM
19 d.1.1	TZKNBK XXIII 0209-04	Kosze zbiornikowe z blachy miedzianej gładkie ostrosłupowe prostokątne 0.40x0.55 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
20 d.1.1	KNR-W 2-02 0528-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej poz.2	m m	 12.500	 RAZEM
21 d.1.1	KNR AT- 09 0104- 03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu poz.1	m m	 32.700	 RAZEM
22 d.1.1	kal.ind. 1	Pozostałe materiały 1	kpl kpl	 1.000	 RAZEM
23 d.1.1	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie wyłazów w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 0.8*4	m m	 3.200	 RAZEM
24 d.1.1	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie wyłazów w połaci dachowej 1	szt szt	 1.000	 RAZEM
25 d.1.1	KNR AT- 09 0104- 04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 10	szt. szt.	 10.000	 RAZEM
26 d.1.1	KNR AT- 09 0104- 05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 5	szt. szt.	 5.000	 RAZEM
27 d.1.1	KNR AT- 09 0104- 06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy poz.1	m m	 32.700	 RAZEM
28 d.1.1	kal.ind 1	Dostawa i montaż instalacji odgromowej wraz z zabezpieczeniem przeciwko ptakom 1	kpl, kpl,	 1.000	 RAZEM
				RAZEM	1.000

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

Norma PRO Wersja 4.19

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 36 59-700 Bolesławiec
REGON 231213955 NIP 612 17 13 676
Nr konta 58 1500 1429 1214 2005 3079 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1.1	kal.ind	Przygotowanie rurażu pod instalację oświetleniową zewnętrzną budynku.	kpl,		
		1	kpl,	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1.1	kal.ind	Demontaż i montaż wkładów kominowych kwasoodpornych.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		1.5*0.45*1.8+1.2*0.45*1.0+1.2*0.45*2.1+1.2*0.45*1.0+1.2*0.45*2.1+1.2*0.45*0.6+1.2*0.45*1.0+1.2*0.45*2.1+1.2*0.45*2.1+1.2*0.45*1.0	m ³	8.235	
				RAZEM	8.235
32 d.1.1	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.	m ³		
		poz.31	m ³	8.235	
				RAZEM	8.235
1.2		Elewacja			
33 d.1.2	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		<el.frontowa> <do gzymsu>14.5*3.5+1.0*2.8	m ²	53.550	
		<el.tylna> <do gzymsu>16.4*3.3	m ²	54.120	
		<cokół>2.3*0.8+1.0*3.5	m ²	5.340	
		<ponad gzyms>16.4*7.0+1.5*1.4*6+0.8*0.25*6+1.3*1.3*0.5*12	m ²	138.740	
		<el.frontowa>15.4*6.9+1.5*1.3*5+0.7*0.6*5+1.5*1.5*0.5*10	m ²	129.360	
				RAZEM	381.110
34 d.1.2	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz.33	m ²	381.110	
				RAZEM	381.110
35 d.1.2	NNRNKB 202 1621- 03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków 1.2*(16.5+15.4)	m ² rzu- tu		
			m ² rzu- tu	38.280	
				RAZEM	38.280
36 d.1.2	cena za- kładowa	Zajęcie chodnika	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1.2	cena za- kładowa	czas pracy rusztowań	m-g		
		poz.33	m-g	381.110	
				RAZEM	381.110
38 d.1.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		<el.frontowa> <do gzymsu>14.5*3.5+1.0*2.8-(0.9*1.3*5)	m ²	47.700	
		<el.tylna> <do gzymsu>16.4*3.3-(0.9*1.6+2.1*0.9*2+1.7*0.9+0.9*0.9+1.2*0.9*2+0.9*1.6)	m ²	42.960	
		<cokół>2.3*0.8+1.0*3.5	m ²	5.340	
		<ponad gzyms>16.4*7.0+1.5*1.4*6+0.8*0.25*6+1.3*1.3*0.5*12-(1.2*1.1*6+1.5*0.9*11+0.9*0.5*1)	m ²	115.520	
		<ościeża>0.18*(1.2*12+1.1*6+0.9*12+1.5*24+0.5*2)	m ²	12.384	
				RAZEM	223.904
39 d.1.2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		<el.tylna> <ponad gzyms>16.4*7.0+1.5*1.4*6+0.8*0.25*6+1.3*1.3*0.5*12-(1.2*1.1*6+1.5*0.9*11+0.9*0.5*1)	m ²	115.520	
				RAZEM	115.520
40 d.1.2	KNR 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m ²		
		<el.tylna> <ościeża>0.18*(1.2*12+1.1*6+0.9*12+1.5*24+0.5*2)	m ²	12.384	
				RAZEM	12.384

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82
Norma PRO Wersja 4.19

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 36 59-700 Bolesławiec
REGON 231213955 NIP 612 17 13 676
Nr konta 58 1500 1429 1214 2005 3079 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR 2-02 d.1.2 0912-03	Zewnętrzne profile ciążnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 20 cm <el.frontowa>1.7*20+1.1*15+1.2*10+1.7*10 <el.tylina>0.6*2+1.7*26+1.5*4+0.5*2+2.2*8+1.1*17*2+1.2*4	m m m	79.500 112.200	
				RAZEM	191.700
42	KNR 2-02 d.1.2 0912-05	Zewnętrzne profile ciążnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 30 cm <el.frontowa>15.4*2 <el.tylina>15.4	m m m	30.800 15.400	
				RAZEM	46.200
43	KNR 2-02 d.1.2 0912-07	Zewnętrzne profile ciążnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm <el.frontowa>15.5 <el.tylina>16.4	m m m	15.500 16.400	
				RAZEM	31.900
44	KNR 0-23 d.1.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie <el.frontowa>15.4*6.9+1.5*1.3*5+0.7*0.6*5+1.5*1.5*0.5*10-(1.4*1.0*5+1.4*0.9*10) <ościeża>0.18*(1.4*30+0.9*15)	m ² m ² m ²	109.760 9.990	
				RAZEM	119.750
45	KNR 0-23 d.1.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.44	m ² m ²	119.750	
				RAZEM	119.750
46	KNR 0-23 d.1.2 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach w miejscach spękań <el.frontowa>15.4*6.9+1.5*1.3*5+0.7*0.6*5+1.5*1.5*0.5*10-(1.4*1.0*5+1.4*0.9*10)	m ² m ²	109.760	
				RAZEM	109.760
47	KNR 0-23 d.1.2 2612-07	- Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach <ościeża>0.18*(1.4*30+0.9*15)	m ² m ²	9.990	
				RAZEM	9.990
48	KNR AT- d.1.2 32 0601-01	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk jednowarstwowy grubości 20 mm <el.frontowa> <do gzymsu>14.5*3.5+1.0*2.8-(0.9*1.3*5) <el.tylina> <do gzymsu>16.4*3.3-(0.9*1.6+2.1*0.9*2+1.7*0.9+0.9*0.9+1.2*0.9*2+0.9*1.6)	m ² m ² m ² m ²	47.700 42.960	
				RAZEM	90.660
49	KNR AT- d.1.2 31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna <el.frontowa> <do gzymsu>14.5*3.5+1.0*2.8-(0.9*1.3*5) <el.tylina> <do gzymsu>16.4*3.3-(0.9*1.6+2.1*0.9*2+1.7*0.9+0.9*0.9+1.2*0.9*2+0.9*1.6) <cokół>2.3*0.8+1.0*3.5 <ponad gzyms>16.4*7.0+1.5*1.4*6+0.8*0.25*6+1.3*1.3*0.5*12-(1.2*1.1*6+1.5*0.9*11+0.9*0.5*1) <ościeża>0.18*(1.2*12+1.1*6+0.9*12+1.5*24+0.5*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	47.700 42.960 5.340 115.520 12.384	
				RAZEM	223.904
50	KNR AT- d.1.2 31 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna <el.frontowa>15.4*6.9+1.5*1.3*5+0.7*0.6*5+1.5*1.5*0.5*10-(1.4*1.0*5+1.4*0.9*10) <ościeża>0.18*(1.4*30+0.9*15)	m ² m ² m ²	109.760 9.990	
				RAZEM	119.750
51	TZKNBK d.1.2 XVIm 0101-01	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub.elem.do 4 cm <el.tylina> <cokół>2.3*0.8+1.0*3.5	m ² m ²	5.340	
				RAZEM	5.340
52	KNR AT- d.1.2 08 0101-01	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni gładkich <el.frontowa>0.9*14.5*0.5+0.9*1.2+0.18*(1.2*10+1.7*10) <parapety>0.3*(1.1*5)	m ² m ² m ²	12.825 1.650	
				RAZEM	14.475

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82
Norma PRO Wersja 4.19

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 36 59-700 Bolesławiec
REGON 231213955 NIP 612 17 13 876
Nr konta 58 1500 1429 1214 2005 3079 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.1.2	KNR AT- 08 0101- 05	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie po- wierzchni wodą poz.52	m ² m ²	 14.475	
				RAZEM	14.475
54 d.1.2	KNR AT- 08 0102- 04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie pod- łoża z piaskowca, wapienia o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej poz.53+poz.51	m ² m ²	 19.815	
				RAZEM	19.815
55 d.1.2	KNR AT- 08 0105- 04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierz- chniach z powłoką malarską <el.frontowa> <do gzymsu>14.5*3.5+1.0*2.8-(0.9*1.3*5) <el.tylina> <do gzymsu>16.4*3.3-(0.9*1.6+2.1*0.9*2+1.7*0.9+0.9*0.9+1.2*0.9*2+0.9* 1.6)	m ² m ² m ²	 47.700 42.960	
				RAZEM	90.660
56 d.1.2	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podło- żu - nałożenie masy tynkarskiej poz.57+poz.58	m ² m ²	 247.654	
				RAZEM	247.654
57 d.1.2	KNR AT- 32 0603- 01	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej <el.tylina> <ponad gzyms>16.4*7.0+1.5*1.4*6+0.8*0.25*6+1.3*1.3*0.5*12-(1.2*1.1*6+ 1.5*0.9*11+0.9*0.5*1) <ościeża>0.18*(1.2*12+1.1*6+0.9*12+1.5*24+0.5*2)	m ² m ² m ²	 115.520 12.384	
				RAZEM	127.904
58 d.1.2	KNR AT- 32 0603- 02	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową <el.frontowa>15.4*6.9+1.5*1.3*5+0.7*0.6*5+1.5*1.5*0.5*10-(1.4*1.0*5+1.4* 0.9*10) <ościeża>0.18*(1.4*30+0.9*15)	m ² m ² m ²	 109.760 9.990	
				RAZEM	119.750
59 d.1.2	KNP 02 0812- 01.03	Wydra - wyznaczenie miejsca i wykucie w murze z cegły na zaprawie cem.- wap. <el.frontowa>15.4*2 <el.tylina>15.4	m m m	 30.800 15.400	
				RAZEM	46.200
60 d.1.2	KNR-W 2-02 0516-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej <el.frontowa>0.25*15.4*2 <el.tylina>0.25*15.4	m ² m ² m ²	 7.700 3.850	
				RAZEM	11.550
61 d.1.2	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej <el.frontowa>0.4*15.6 <parapety>0.3*(0.9*15+0.36*15+0.06*15) <el.tylina>0.4*(16.4) <parapety>0.3*(1.1*6+0.9*17+0.36*23*0.06*23)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6.240 5.940 6.560 9.998	
				RAZEM	28.738
62 d.1.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy <el.frontowa>0.35*15.6 <el.frontowa>0.2*15.4*2 <el.tylina>0.2*15.4 <parapety>0.25*(0.9*15+0.36*15+0.06*15) <el.tylina>0.35*(16.4) <parapety>0.25*(1.1*6+0.9*17+0.36*23*0.06*23)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 5.460 6.160 3.080 4.950 5.740 8.332	
				RAZEM	33.722
1.3		Wymiana stolarki			
1.3.1		Lokali użytkowych kamienicy			
63 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2+5+1	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjne-budowlane
nr 985/82

Norma PRO Wersja 4.19

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 36 58-700 Bolesławiec
REGON 231213055 NIP 612 17 13 676
Nr konta 58 1500 1429 1214 2005 3079 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	KNR 0-19 d.1.3.1 1023-06 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
		0.9*1.52+0.9*1.2*2+0.9*1.35*5	m ²	9.603	
				RAZEM	9.603
65	KNR 2-02 d.1.3.1 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
		poz.64	m ²	9.603	
				RAZEM	9.603
1.3.2		Lokali mieszkalnych kamienicy			
66	KNR 4-01 d.1.3.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8+4+5+5	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
67	KNR 0-19 d.1.3.2 1023-06 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
		0.9*1.52*8+1.2*1.2*4+0.96*1.3*5+0.9*1.4*10	m ²	35.544	
				RAZEM	35.544
68	KNR 2-02 d.1.3.2 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
		poz.67	m ²	35.544	
				RAZEM	35.544
1.3.3		Cześci wspólnej kamienicy			
69	KNR 4-01 d.1.3.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4+2+2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
70	KNR 4-01 d.1.3.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0.9*2.1*2+0.9*2.3	m ²	5.850	
				RAZEM	5.850
71	KNR 0-19 d.1.3.3 1023-06 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
		0.9*1.52*4+0.6*1.2*2+0.9*0.5+0.4*1.0	m ²	7.762	
				RAZEM	7.762
72	KNR 0-19 d.1.3.3 1023-12	Montaż drzwi wejściowych do budynku z obróbką obsadzenia	m ²		
		0.9*2.1*2+0.9*2.3	m ²	5.850	
				RAZEM	5.850
73	KNR 2-02 d.1.3.3 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
		poz.71+poz.72	m ²	13.612	
				RAZEM	13.612
1.4		Gruz			
74	KNR 4-04 d.1.4 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
		0.02*(poz.4+poz.38+poz.64+poz.67+poz.71)+0.05*poz.72+poz.31+poz.3*0.01	m ³	20.237	
				RAZEM	20.237
75	KNR 4-04 d.1.4 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	20.237	
		poz.74		RAZEM	20.237
76	kal.ind. d.1.4	Opłata za wysypisko	m ³		
		poz.74	m ³	20.237	
				RAZEM	20.237

mgr Inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 36 59-700 Bolesławiec
REGON 231213955 NIP 612 17 13 676
Nr konta 58 1500 1429 1214 2005 3079 0000