

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek ul.Rynek nr.37			
1.1		Roboty dekarские			
1 KNR 4-01 d.1.1 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		1.0+12.7	m	13.700	
				RAZEM	13.700
2 KNR 4-01 d.1.1 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3*14.0	m	42.000	
				RAZEM	42.000
3 KNR 4-01 d.1.1 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		<pas pod rynnowy> 0.25*poz.1	m ²	3.425	
		0.4*poz.1	m ²	5.480	
		<koryto>	m ²	27.600	
		(1.4+0.8+0.8)*(4.3+4.9)	m ²		
		<kominy>	m ²	3.295	
		0.33*1.56*(1.6*2+1.6*2)	m ²	2.376	
		0.33*(0.6*12)	m ²	20.762	
		0.33*1.47*(3.4*2+0.6*4+0.7*2+14.4*2+1.7*2)	m ²	11.972	
		<kosz> 0.5*1.46*(2.2*2+1.2*10)	m ²	16.536	
		0.5*1.56*21.2	m ²	9.395	
		<wystawki> 0.33*1.46*(1.5*8+1.5*5)	m ²	2.475	
		0.33*1.5*5	m ²		
				RAZEM	103.316
4 KNR 4-04 d.1.1 0507-02		Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
		<46^> 1.45*(12.7*7.0+12.9*5.7)	m ²	235.524	
		<50^> 1.57*(2.5*11.3+2.5*5.0+5.5*2.0+2.5*1.6)	m ²	87.528	
				RAZEM	323.052
5 KNR 4-04 d.1.1 0403-03		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołaczenie dachu	m ²		
		poz.4	m ²	323.052	
				RAZEM	323.052
6 KNNR-W d.1.1 3 0503-01		Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm jednostronnie - przyjęto 75 % powierzchni	m		
		poz.4/0.8*0.75	m	302.861	
				RAZEM	302.861
7 KNR 4-01 d.1.1 0414-11		Wymiana desek czołowych	m		
		poz.1	m	13.700	
				RAZEM	13.700
8 KNR 2-02 d.1.1 0410-01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		poz.5	m ²	323.052	
				RAZEM	323.052
9 KNR-W d.1.1 2-02 0504-01		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
		poz.8	m ²	323.052	
				RAZEM	323.052
10 KNR AT- d.1.1 09 0101-06		Montaż kontrłat	m ²		
		poz.4	m ²	323.052	
				RAZEM	323.052
11 KNR 2-02 d.1.1 0410-04		Ołaczenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		poz.4	m ²	323.052	
				RAZEM	323.052
12 KNR 4-01 d.1.1 0627-04		Dwukrotna impregnacja grzybobójczą bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		poz.11*0.8	m ²	258.442	
				RAZEM	258.442
13 KNR 0- d.1.1 1511 0517-03		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
		poz.11	m ²	323.052	
				RAZEM	323.052
14 KNR AT- d.1.1 09 0104-01		Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		3.3+3.4+3.6+0.7+1.5+6.7+4.8+2.4*4	m	33.600	
				RAZEM	33.600

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjne-budowlane
(nr 985/82)

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 37 59-700 Bolesławiec
REGON 231213949 NIP 612 17 13 653
Nr konta 29 1500 1429 1214 2005 3040 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.1	KNR 0- 15II 0517- 04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej poz. 14	m m	33.600	33.600
16 d.1.1	KNR-W 2-02 0516-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej <pas pod rynnowy>0.25*poz.1 <kominy> 0.1*1.56*(1.6*2+1.6*2) 0.1*(0.6*12) 0.1*1.47*(3.4*2+0.6*4+0.7*2+14.4*2+1.7*2) <ściana szczytowa> 0.1*1.46*(13.9) 0.1*1.56*(4.3+5.3) <wystawki>0.1*1.46*(1.5*8+1.5*5) 0.1*1.5*5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3.425 0.998 0.720 6.292 2.029 1.498 2.847 0.750	RAZEM 18.559
17 d.1.1	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej <koryto> (1.4+0.8+0.8)*(4.3+4.9) <kominy> 0.33*1.56*(1.6*2+1.6*2) 0.33*(0.6*12) 0.33*1.47*(3.4*2+0.6*4+0.7*2+14.4*2+1.7*2) <ściana szczytowa> 0.33*1.46*(13.9) 0.33*1.56*(4.3+5.3) <kosz>0.5*1.46*(2.2*2+1.2*10) 0.5*1.56*21.2 <wystawki>0.33*1.46*(1.5*8+1.5*5) 0.33*1.5*5 0.4*poz.1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	27.600 3.295 2.376 20.762 6.697 4.942 11.972 16.536 9.395 2.475 5.480	RAZEM 111.530
18 d.1.1	KNR-W 2-02 0521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej poz.1	m m	13.700	13.700
19 d.1.1	TZKNBK XXIII 0209-04	Kosze zbiornikowe z blachy miedzianej gładkie ostrosłupowe prostokątne 0.40x0.55 3	szt. szt.	3.000	3.000
20 d.1.1	KNR-W 2-02 0528-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej poz.2	m m	42.000	42.000
21 d.1.1	KNR AT- 09 0104- 03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu poz.1	m m	13.700	13.700
22 d.1.1	kal.ind	Dostawa i montaż instalacji odgromowej wraz z zabezpieczeniem przeciwko ptakom 1	kpl, kpl,	1.000	1.000
23 d.1.1	kal.ind	Przygotowanie rurażu pod instalację oświetleniową zewnętrzną budynku. 1	kpl, kpl,	1.000	1.000
24 d.1.1	kal.ind	Demontaż i montaż wkładów kominowych kwasoodpornych. 3	kpl kpl	3.000	3.000
25 d.1.1	kal.ind.	Pozostałe materiały 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

WSPÓLNOTA MIESZKANOWA
ul. Rynek 37 59-700 Bolesławiec
REGON 231213949 NIP 612 17 13 053
Nr konta 29 1500 1429 1214 2005 3040 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.1.1	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie wyłazów w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 0.8*4	m m	3.200	3.200
27 d.1.1	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie wyłazów w połaci dachowej 1	szt szt	1.000	1.000
28 d.1.1	KNR AT- 09 0104- 04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie 16	szt. szt.	16.000	16.000
29 d.1.1	KNR AT- 09 0104- 05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie 5	szt. szt.	5.000	5.000
30 d.1.1	KNR AT- 09 0104- 06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy poz.1	m m	13.700	13.700
31 d.1.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.45*0.45*4.2+1.2*0.45*0.6+3.2*0.45*1.8+1.2*0.45*0.6+1.2*0.45*0.6+1.2*0.45*1.8+0.45*0.45*0.6	m ³ m ³	5.508	5.508
32 d.1.1	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. poz.31	m ³ m ³	5.508	5.508
33 d.1.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie <ca>10.0	m ² m ²	10.000	10.000
34 d.1.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.33	m ² m ²	10.000	10.000
35 d.1.1	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie masy tynkarskiej poz.34	m ² m ²	10.000	10.000
36 d.1.1	KNR AT- 32 0603- 01	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej poz.35	m ² m ²	10.000	10.000
1.2		Elewacja		RAZEM	10.000
37 d.1.2	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m <el.tylna> <do gzymsu>5.9*3.6 <ponad gzyms>5.9*7.0+3.0*4.0-(0.5*1.0+1.5*0.8*4) <ościeża>0.18*(0.5+0.8*4+1.5*8) <cokół>1.0*5.9 <el.boczna> <do gzymsu>13.2*3.6-(0.9*1.5*4) <ościeża>0.18*(0.9*4+1.5*8) <el.frontowa> <do gzymsu>18.7*4.1-(2.8*2.6+1.4*2.5*4) <ościeża>0.18*(2.0*8+2.0*4)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	21.240 48.000 2.826 5.900 42.120 2.808 55.390 4.320	182.604
38 d.1.2	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.37	m ² m ²	182.604	182.604
39 d.1.2	NNRNKB 202 1621- 03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków 1.2*(18.4+5.9+13.0)	m ² rzu- tu m ² rzu- tu	44.760	44.760
				RAZEM	44.760

mgr inż. Jerzy K...
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 37 59-700 Bolesławiec
REGON 231213949 NIP 612 17 13 653
Nr konta 29 1500 1429 1214 2005 3040 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	d.1.2 cena za- kładowa	Zajęcie chodnika	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41	d.1.2 cena za- kładowa	czas pracy rusztowań	m-g		
		poz.37	m-g	182.604	
				RAZEM	182.604
42	KNR 4-01 d.1.2 0701-06	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <el. tylna> <do gzymsu>5.9*3.6 <ponad gzyms>5.9*7.0+3.0*4.0 <cokół>1.0*5.9 <el. boczna> <do gzymsu>13.2*3.6 <el. frontowa> <do gzymsu>18.7*4.1 <el. frontowa>4.6*7.4+4.2*0.8+3.5*1.2+1.8*1.2+13.8*7.0+10.2*1.8+7.8*1.2+4.0*2.2 <el. boczna>13.0*7.0+1.3*1.5*4+0.8*0.6*4+1.5*1.5*0.5*8	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 21.240 53.300 5.900 47.520 76.670 176.880 109.720	
				RAZEM	491.230
43	KNR 2-02 d.1.2 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie <el. tylna> <ponad gzyms>5.9*7.0+3.0*4.0-(0.5*1.0+1.5*0.8*4)	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
44	KNR 2-02 d.1.2 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie <el. tylna> <ościeża>0.18*(0.5+0.8*4+1.5*8)	m ² m ²	 2.826	
				RAZEM	2.826
45	KNR 2-02 d.1.2 0912-03	Zewnętrzne profile ciążnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 20 cm <el. frontowa>1.6*8+1.6*16+1.1*8+1.4*12+1.5*4+1.1*2+1.1*8+1.5*8+1.4*4+0.6*8 <el. boczna>1.8*8+1.1*24+1.7*8 <el. tylna>1.3*2+0.8*2+1.8*8+1.1*8+1.4*4	m m m m	 103.400 54.400 33.000	
				RAZEM	190.800
46	KNR 2-02 d.1.2 0912-04	Zewnętrzne profile ciążnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 25 cm <el. frontowa>2.2*8+2.5*4	m m	 27.600	
				RAZEM	27.600
47	KNR 2-02 d.1.2 0912-05	Zewnętrzne profile ciążnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 30 cm <el. frontowa>13.8*2 <el. boczna>13.1*2 <el. tylna>5.1*2	m m m m	 27.600 26.200 10.200	
				RAZEM	64.000
48	KNR 2-02 d.1.2 0912-06	Zewnętrzne profile ciążnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 35 cm <el. frontowa>14.6+4.6+4.0+3.5+2.3*2+1.0*2+0.6*2+2.2*2+1.2*2+8.0*2+4.6*2 <el. tylna>5.9	m m m	 66.500 5.900	
				RAZEM	72.400
49	KNR 2-02 d.1.2 0912-07	Zewnętrzne profile ciążnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm <el. frontowa>18.6 <el. boczna>13.3	m m m	 18.600 13.300	
				RAZEM	31.900
50	KNR 0-23 d.1.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie <el. frontowa>4.6*7.4+4.2*0.8+3.5*1.2+1.8*1.2+13.8*7.0+10.2*1.8+7.8*1.2+4.0*2.2-(0.8*1.3*6+1.4*0.9*8) <ościeża>0.18*(0.8*14+1.5*28) <el. boczna>13.0*7.0+1.3*1.5*4+0.8*0.6*4+1.5*1.5*0.5*8-(1.3*0.9*12) <ościeża>0.18*0.9*12+1.3*24	m ² m ² m ² m ² m ²	 160.560 9.576 95.680 33.144	
				RAZEM	298.960
51	KNR 0-23 d.1.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.50	m ² m ²	 298.960	
				RAZEM	298.960

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/02
Nadanie Rozp. wersja 4.19

WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW
ul. Rynek 37 59-700 Bolesławiec
REGON 231213949 NIP 612 17 13 653
Nr konta 29 1500 1429 1214 2005 3040 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.1.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach w miejscach spękań <el.frontowa>4.6*7.4+4.2*0.8+3.5*1.2+1.8*1.2+13.8*7.0+10.2*1.8+7.8*1.2+ 4.0*2.2-(0.8*1.3*6+1.4*0.9*8) <el.boczna>13.0*7.0+1.3*1.5*4+0.8*0.6*4+1.5*1.5*0.5*8-(1.3*0.9*12)	m ² m ² m ²	 160.560 95.680	
				RAZEM	256.240
53 d.1.2	KNR 0-23 2612-07	- Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach <ościeża>0.18*(0.8*14+1.5*28) <ościeża>0.18*0.9*12+1.3*24	m ² m ² m ²	 9.576 33.144	
				RAZEM	42.720
54 d.1.2	KNR AT- 32 0601- 01	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk jednowarstwowy grubości 20 mm <el.tylna> <do gzymsu>5.9*3.6 <el.boczna> <do gzymsu>13.2*3.6-(0.9*1.5*4) <ościeża>0.18*(0.9*4+1.5*8) <el.frontowa> <do gzymsu>18.7*4.1-(2.8*2.6+1.4*2.5*4) <ościeża>0.18*(2.0*8+2.0*4)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 21.240 42.120 2.808 55.390 4.320	
				RAZEM	125.878
55 d.1.2	KNR AT- 31 0601- 01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna <el.tylna> <do gzymsu>5.9*3.6 <ponad gzyms>5.9*7.0+3.0*4.0 <cokół>1.0*5.9 <el.boczna> <do gzymsu>13.2*3.6 <el.frontowa> <do gzymsu>18.7*4.1 <el.frontowa>4.6*7.4+4.2*0.8+3.5*1.2+1.8*1.2+13.8*7.0+10.2*1.8+7.8*1.2+ 4.0*2.2 <el.boczna>13.0*7.0+1.3*1.5*4+0.8*0.6*4+1.5*1.5*0.5*8	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 21.240 53.300 5.900 47.520 76.670 176.880 109.720	
				RAZEM	491.230
56 d.1.2	KNR AT- 31 0602- 02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna <el.frontowa>4.6*7.4+4.2*0.8+3.5*1.2+1.8*1.2+13.8*7.0+10.2*1.8+7.8*1.2+ 4.0*2.2-(0.8*1.3*6+1.4*0.9*8) <ościeża>0.18*(0.8*14+1.5*28) <el.boczna>13.0*7.0+1.3*1.5*4+0.8*0.6*4+1.5*1.5*0.5*8-(1.3*0.9*12) <ościeża>0.18*0.9*12+1.3*24	m ² m ² m ² m ² m ²	 160.560 9.576 95.680 33.144	
				RAZEM	298.960
57 d.1.2	TZKNBK XVIm 0101-01	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 4 cm 5.9*1.1	m ² m ²	 6.490	
				RAZEM	6.490
58 d.1.2	KNR AT- 08 0101- 01	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni gładkich <el.frontowa>2.1*1.3+16.6*1.0+0.2*16.5+0.18*2*(2.7*2+2.8*2) <parapety>0.3*2.2 <el.boczna>1.0*13.4	m ² m ² m ²	 26.590 0.660 13.400	
				RAZEM	40.650
59 d.1.2	KNR AT- 08 0101- 05	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą poz.58	m ² m ²	 40.650	
				RAZEM	40.650
60 d.1.2	KNR AT- 08 0102- 04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie podłoża z piaskowca, wapienia o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej poz.59	m ² m ²	 40.650	
				RAZEM	40.650
61 d.1.2	KNR AT- 08 0105- 04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach z powłoką malarską poz.60	m ² m ²	 40.650	
				RAZEM	40.650

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82
wersja 4.19

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 37 59-700 Bolesławiec
REGON 231213949 NIP 612 17 13 653
Nr konta 29 1500 1429 1214 2005 3040 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62 d.1.2	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie masy tynkarskiej	m ²		
		poz.63	m ²	50.826	
				RAZEM	50.826
63 d.1.2	KNR AT- 32 0603- 01	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej	m ²		
		<el.tylina>	m ²	48.000	
		<ponad gzyms>5.9*7.0+3.0*4.0-(0.5*1.0+1.5*0.8*4)	m ²	2.826	
		<ościeża>0.18*(0.5+0.8*4+1.5*8)	m ²		
				RAZEM	50.826
64 d.1.2	KNR AT- 32 0603- 02	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową	m ²		
		<el.frontowa>4.6*7.4+4.2*0.8+3.5*1.2+1.8*1.2+13.8*7.0+10.2*1.8+7.8*1.2+4.0*2.2-(0.8*1.3*6+1.4*0.9*8)	m ²	160.560	
		<ościeża>0.18*(0.8*14+1.5*28)	m ²	9.576	
		<el.boczna>13.0*7.0+1.3*1.5*4+0.8*0.6*4+1.5*1.5*0.5*8-(1.3*0.9*12)	m ²	95.680	
		<ościeża>0.18*0.9*12+1.3*24	m ²	33.144	
				RAZEM	298.960
65 d.1.2	KNP 02 0812- 01.03	Wydra - wyznaczenie miejsca i wykucie w murze z cegły na zaprawie cem.-wap.	m		
		<el.frontowa>(18.7)	m	18.700	
		4.5+3.9+3.4	m	11.800	
		(4.5+13.8*2+8.0+1.4*4)	m	45.700	
		(2.3*2+2.0*2+1.0*2+0.7*2+2.5*2+1.2*2+4.7*2)	m	28.800	
		<el.boczna>13.3	m	13.300	
		13.1*2	m	26.200	
		<el.tylina>	m		
		5.9	m	5.900	
				RAZEM	150.400
66 d.1.2	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m ²		
		<el.frontowa>0.4*(18.7)	m ²	7.480	
		0.3*4.5+3.9+3.4	m ²	8.650	
		0.25*(4.5+13.8*2+8.0+1.4*4)	m ²	11.425	
		0.63*(2.3*2+2.0*2+1.0*2+0.7*2+2.5*2+1.2*2+4.7*2)	m ²	18.144	
		<parapety>0.3*(0.8*14+1.5*4+0.36*18+0.06*18)	m ²	7.428	
		<el.boczna>0.4*13.3	m ²	5.320	
		0.25*13.1*2	m ²	6.550	
		<parapety>0.3*(0.9*16+0.36*16+0.06*16)	m ²	6.336	
		<el.tylina>	m ²		
		0.25*5.9	m ²	1.475	
		<parapety>0.3*(0.9*4+0.6+0.36*5+0.06*5)	m ²	1.890	
				RAZEM	74.698
67 d.1.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		<el.frontowa>0.35*(18.7)	m ²	6.545	
		0.25*4.5+3.9+3.4	m ²	8.425	
		0.20*(4.5+13.8*2+8.0+1.4*4)	m ²	9.140	
		0.58*(2.3*2+2.0*2+1.0*2+0.7*2+2.5*2+1.2*2+4.7*2)	m ²	16.704	
		<parapety>0.25*(0.8*14+1.5*4+0.36*18+0.06*18)	m ²	6.190	
		<el.boczna>0.35*13.3	m ²	4.655	
		0.20*13.1*2	m ²	5.240	
		<parapety>0.25*(0.9*16+0.36*16+0.06*16)	m ²	5.280	
		<el.tylina>	m ²		
		0.2*5.9	m ²	1.180	
		<parapety>0.25*(0.9*4+0.6+0.36*5+0.06*5)	m ²	1.575	
				RAZEM	64.934
1.3		Wymiana stolarki			
1.3.1		Lokali użytkowych kamienicy			
68 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
69 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0.9*2.1+1.05*2.3+1.5*2.7*4	m ²	20.505	
				RAZEM	20.505
70 d.1.3.1	KNR 0-19 1023-07 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 37 59-700 Bolesławiec
REGON 231213949 NIP 612 17 13 653
Nr konta 29 1500 1429 1214 2005 3040 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.9*1.85*2	m ²	3.330	
				RAZEM	3.330
71	KNR 0-19	Montaż drzwi wejściowych do budynku z obróbką obsadzenia	m ²		
d.1.3.1	1023-12	0.9*2.1+1.05*2.3+1.5*2.7*4	m ²	20.505	
				RAZEM	20.505
72	KNR 2-02	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1.3.1	0925-01	poz.70+poz.71	m ²	23.835	
				RAZEM	23.835
1.3.2		Lokali mieszkalnych kamienicy			
73	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.3.2	0354-04	2+2+2+3+4+2+2+1	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
74	KNR 0-19	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.1.3.2	1023-06 analogia	0.86*1.4*4+0.9*1.4*5+0.86*1.4*4+0.9*1.5*2+0.86*1.3*2+0.86*1.5	m ²	22.158	
				RAZEM	22.158
75	KNR 2-02	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1.3.2	0925-01	poz.74	m ²	22.158	
				RAZEM	22.158
1.3.3		Cześci wspólnej kamienicy			
76	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.3.3	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 0-19	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.1.3.3	1023-06 analogia	0.6*1.1	m ²	0.660	
				RAZEM	0.660
78	KNR 2-02	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1.3.3	0925-01	poz.77	m ²	0.660	
				RAZEM	0.660
1.4		Gruz			
79	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1.4	1103-04	0.02*(poz.42+poz.4+poz.77+poz.74+poz.70)+0.05*poz.71+poz.3*0.01+poz.31	m ³	24.375	
				RAZEM	24.375
80	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyt. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1.4	1103-05	Krotność = 14 poz.79	m ³	24.375	
				RAZEM	24.375
81	kal.ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
d.1.4		poz.79	m ³	24.375	
				RAZEM	24.375

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 37 59-700 Bolesławiec
REGON 231213949 NIP 612 17 13 653
Nr konta 29 1500 1429 1214 2005 3040 0000