

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek ul.Rynek nr.38			
1.1		Roboty dekarские			
1 KNR 4-01 d.1.1 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11.8*2+13.0	m	36.600	
				RAZEM	36.600
2 KNR 4-01 d.1.1 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13.0*5	m	65.000	
				RAZEM	65.000
3 KNR 4-01 d.1.1 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		<pas pod rynnowy> 0.25*poz.1	m ²	9.150	
		0.4*poz.1	m ²	14.640	
		<koryto>			
		(0.8+0.8+0.8)*11.0	m ²	26.400	
		<komin>			
		0.33*1.5*(1.6*2+1.7*2+2.6*2+2.7*2)	m ²	8.514	
		0.33*(0.7*4+1.0*2.0+0.6*2+0.6*2+1.8*2+0.7*2)	m ²	4.026	
		0.33*2.3*(1.4*2+1.4*2+0.6*2+1.1*2)	m ²	6.831	
		<kosz>			
		0.5*1.5*(1.0*4)	m ²	3.000	
		<wystawki> 0.33*3.42*(1.5*4+1.0*4)	m ²	11.286	
		0.33*(1.0*4)	m ²	1.320	
				RAZEM	85.167
4 KNR 4-04 d.1.1 0509-02		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		<koryto>			
		(1.2+0.6+0.6)*5.4+4.9	m ²	17.860	
				RAZEM	17.860
5 KNR 4-04 d.1.1 0507-02		Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpíówki	m ²		
		<76^> 2.39*(10.9*1.3+11.0*1.2)	m ²	65.414	
		<63^> 1.98*(5.5*3.0)*2	m ²	65.340	
		<50^> 1.57*(10.6*11.0)-(5.5*3.0+5.5*3.0)+11.5*5.5+1.5*0.5+1.5*1.0	m ²	215.562	
				RAZEM	346.316
6 KNR 4-04 d.1.1 0403-03		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołaczenie dachu	m ²		
		poz.5	m ²	346.316	
				RAZEM	346.316
7 KNR 4-01 d.1.1 0430-02		Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		poz.4	m ²	17.860	
				RAZEM	17.860
8 KNR-W d.1.1 3 0503-01		Wzmocnienie krokwi deskami ogr. 32 mm jednostronnie - przyjęto 75 % po-wierzchni	m		
		poz.5/0.8*0.75	m	324.671	
				RAZEM	324.671
9 KNR 4-01 d.1.1 0414-11		Wymiana desek czołowych	m		
		poz.1	m	36.600	
				RAZEM	36.600
10 KNR 2-02 d.1.1 0410-01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		poz.5	m ²	346.316	
				RAZEM	346.316
11 KNR-W d.1.1 2-02 0504-01		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
		poz.10	m ²	346.316	
				RAZEM	346.316
12 KNR AT- d.1.1 09 0101- 06		Montaż kontrłat	m ²		
		poz.5	m ²	346.316	
				RAZEM	346.316
13 KNR 2-02 d.1.1 0410-04		Olaczenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
		poz.5	m ²	346.316	
				RAZEM	346.316
14 KNR 4-01 d.1.1 0627-04		Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-nia preparatami solowymi	m ²		
		poz.13*0.8	m ²	277.053	
				RAZEM	277.053

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

Norma PRO Wersja 4.19

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 38 59-700 Bolesławiec
REGON 231213872 NIP 612 17 13 647
Nr konta 37 1500 1429 1214 2005 3024 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.1	KNR 0- 15II 0517- 03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami poz.13	m ² m ²	 346.316	
				RAZEM	346.316
16 d.1.1	KNR AT- 09 0104- 01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		4.7+6.9+3.3+3.1+2.4+2.37*(6.2+6.3+6.2+6.3)	m	79.650	
				RAZEM	79.650
17 d.1.1	KNR 0- 15II 0517- 04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej poz.16	m m	 79.650	
				RAZEM	79.650
18 d.1.1	KNR-W 2-02 0516-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej <pas pod rynnowy>0.25*poz.1 <kominy> 0.1*1.5*(1.6*2+1.7*2+2.6*2+2.7*2) 0.1*(0.7*4+1.0*2.0+0.6*2+0.6*2+1.8*2+0.7*2) 0.1*2.3*(1.4*2+1.4*2+0.6*2+1.1*2) <ściana szczytowa> 0.1*1.5*(5.0+5.5) <wystawki>0.1*3.42*(1.5*4+1.0*4)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 9.150 2.580 1.220 2.070 1.575 3.420	
				RAZEM	20.015
19 d.1.1	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej <koryto> (0.8+0.8+0.8)*11.0 (1.2+0.6+0.6)*5.4+4.9 <kominy> 0.33*1.5*(1.6*2+1.7*2+2.6*2+2.7*2) 0.33*(0.7*4+1.0*2.0+0.6*2+0.6*2+1.8*2+0.7*2) 0.33*2.3*(1.4*2+1.4*2+0.6*2+1.1*2) <ściana szczytowa> 0.33*1.5*(5.0+5.5) <kosz> 0.5*1.5*(1.0*4) <wystawki>0.33*3.42*(1.5*4+1.0*4) 0.33*(1.0*4) 0.4*poz.1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 26.400 17.860 8.514 4.026 6.831 5.198 3.000 11.286 1.320 14.640	
				RAZEM	99.075
20 d.1.1	KNR-W 2-02 0521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej poz.1	m m	 36.600	
				RAZEM	36.600
21 d.1.1	TZKNBK XXIII 0209-04	Kosze zbiornikowe z blachy miedzianej gładkie ostrosłupowe prostokątne 0.40x0.55 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
22 d.1.1	KNR-W 2-02 0528-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej poz.2	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
23 d.1.1	KNR AT- 09 0104- 03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu poz.1	m m	 36.600	
				RAZEM	36.600
24 d.1.1	kal.ind	Dostawa i montaż instalacji odgromowej wraz z zabezpieczeniem przeciwko ptakom 1	kpl, kpl,	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1.1	kal.ind	Przygotowanie rurażu pod instalację oświetleniową zewnętrzną budynku. 1	kpl, kpl,	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1.1	kal.ind	Demontaż i montaż wkładów kominowych kwasoodpornych.	kpl		

gr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstruktorskie - budowlane
nr 985/82

Norma PRO Wersja 4/19

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 38 59-700 Bolesławiec
REGON 231213872 NIP 612 17 13 647
Nr konta 37 1500 1429 1214 2005 3024 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
27	kal.ind. d.1.1	Pozostałe materiały	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 0-15 d.1.1 0526-01	Osadzenie wyłazów w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		0.8*4	m	3.200	
				RAZEM	3.200
29	KNR 0-15 d.1.1 0526-02	Osadzenie wyłazów w połaci dachowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR AT- d.1.1 09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
31	KNR AT- d.1.1 09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR AT- d.1.1 09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płatek przeciwniegowy	m		
		poz.1	m	36.600	
				RAZEM	36.600
33	KNR 4-01 d.1.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		1.25*0.45*1.2+3.1*0.75*3.5+2.5*0.45*3.5+1.5*0.45*2.5+1.2*0.45*2.5+1.2*0.9*6.0+1.4*0.45*1.25+1.4*0.45*1.25	m ³	23.843	
				RAZEM	23.843
34	KNR 2-02 d.1.1 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.	m ³		
		poz.33	m ³	23.843	
				RAZEM	23.843
35	KNR 0-23 d.1.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		<ca>8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNR 0-23 d.1.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		poz.35	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR 0-23 d.1.1 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie masy tynkarskiej	m ²		
		poz.36	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR AT- d.1.1 32 0603-01	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej	m ²		
		poz.37	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
1.2		Elewacja			
39	KNR 2-02 d.1.2 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		<el.tylna>			
		<do gzymsu>19.2*3.8	m ²	72.960	
		<ponad gzyms>5.9*7.0+13.4*8.0+13.0*2.5	m ²	181.000	
		<cokół>1.0*(3.5+8.8+4.0)	m ²	16.300	
		<el.frontowa>			
		<do gzymsu>13.3*4.0+3.0*3.1	m ²	62.500	
		<el.boczna>			
		<do gzymsu>12.2*5.0	m ²	61.000	
		<cokół>1.0*12.2	m ²	12.200	
		<el.frontowa>5.1*8.7+13.4*8.0+4.0*2.0+1.5*1.0+12.6*2.5	m ²	192.570	
		<el.boczna>12.3*7.6+1.3*1.5*2+0.7*0.5*2+1.5*1.5*0.5*4	m ²	102.580	
				RAZEM	701.110

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjne-budowlane
nr 968/82

Norma PRO Wersja 4.19

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 38 59-700 Bolesławiec
REGON 231213872 NIP 612 17 13 647
Nr konta 37 1500 1429 1214 2005 3024 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40 d.1.2	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.39	m² m²	 701.110	
				RAZEM	701.110
41 d.1.2	NNRNKB 202 1621- 03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków 1.2*(18.5+12.2+19.2)	m² rzu- tu m² rzu- tu	 59.880	
				RAZEM	59.880
42 d.1.2	cena za- kładowa	Zajęcie chodnika 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1.2	cena za- kładowa	czas pracy rusztowań poz.39	m-g m-g	 701.110	
				RAZEM	701.110
44 d.1.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <el.tylna> <do gzymsu>19.2*3.8-(0.8*1.3+1.1*0.9*4+1.3*0.9+1.2*2.0) <ościeża>0.18*(1.2*8+0.8*4+2.0*2+1.0+1.4*2+0.9+3.0*2) <ponad gzyms>5.9*7.0+13.4*8.0+13.0*2.5-(1.1*1.9*8+1.3*1.0*4+1.3*0.8*5) <ościeża>0.18*(1.8*16.0+1.1*8+1.0*4.0+1.3*8+1.3*10+0.8*5) <cokół>1.0*(3.5+8.8+4.0) <el.frontowa> <do gzymsu>13.3*4.0+3.0*3.1-(0.9*1.6+1.8*2.5*2+2.5*1.3*2) <el.boczna> <do gzymsu>12.2*5.0-(0.9*1.2) <ościeża>0.18*(1.2*2+0.9) <cokół>1.0*12.2 <Wnęka>4.02*(3.5*2+1.6*2)-(0.8*1.9*2) 3.72*(3.2*2+1.4*2)-(1.1*2.05-2.4*1.0) (1.6*3.31+1.32*2.04+1.0*1.0)*1.1	m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²	 64.390 4.950 153.880 12.420 16.300 45.560 59.920 0.594 12.200 37.964 34.369 9.888	
				RAZEM	452.435
45 d.1.2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balcony i loggie) wykonywane ręcznie <el.tylna> <ponad gzyms>5.9*7.0+13.4*8.0+13.0*2.5-(1.1*1.9*8+1.3*1.0*4+1.3*0.8*5) <Wnęka>4.02*(3.5*2+1.6*2)-(0.8*1.9*2) 3.72*(3.2*2+1.4*2)-(1.1*2.05-2.4*1.0) (1.6*3.31+1.32*2.04+1.0*1.0)*1.1	m² m² m² m² m²	 153.880 37.964 34.369 9.888	
				RAZEM	236.101
46 d.1.2	KNR 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie <el.tylna> <ościeża>0.18*(1.2*8+0.8*4+2.0*2+1.0+1.4*2+0.9+3.0*2)	m² m²	 4.950	
				RAZEM	4.950
47 d.1.2	KNR 2-02 0912-03	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 20 cm <el.frontowa>1.4*2+1.7*8+1.1*5+1.3*4+1.6*8+2.1*16+1.3*8+1.3*4 <el.boczna>1.5*4+1.1*2+2.0*8+1.3*6+1.6*4+1.3*2 <el.tylna>1.8*2+1.5*6+1.2+1.0*3+1.1+2.2*2+1.4*16+2.1*16+1.7*10+1.1*10+1.5*8+1.3*4	m m m m	 89.100 41.000 123.500	
				RAZEM	253.600
48 d.1.2	KNR 2-02 0912-04	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 25 cm <el.frontowa>13.3*2+5.1*4 <el.boczna>12.3*2 <tyna>13.4+1.6	m m m m	 47.000 24.600 15.000	
				RAZEM	86.600
49 d.1.2	KNR 2-02 0912-05	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 30 cm <el.frontowa>2.0*2+1.8+0.5*2+2.0*2 <el.tylna>5.2*2	m m m	 10.800 10.400	
				RAZEM	21.200
50 d.1.2	KNR 2-02 0912-06	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 35 cm <el.frontowa>5.2+1.0*12+1.7 <boczna>5.8+0.8*6 <el.tylna>0.8*6+1.6*3	m m m m	 18.900 10.600 9.600	

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82
Norma PRO Wersja 4.19

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 38 59-700 Bolesławiec
REGON 231213872 NIP 612 17 13 647
Nr konta 37 1500 1429 1214 2005 3024 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.1.2	TZKNBK XVIIm 0101-01	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 4 cm <el.tylina> <cokół>1.0*(3.5+8.8+4.0) <el.boczna> <cokół>1.0*12.2	m ² m ² m ²	 16.300 12.200	
				RAZEM	28.500
60 d.1.2	KNR AT- 08 0101- 01	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie po- wierzchni gładkich <el.frontowa>2.9*1.5+2.0*2.0+0.9*4.2+1.0*1.2+1.0*4.5+0.5*(3.0*4.0+2.0* 2.0+2.5*2+3.5+2.0*2+1.4) <parapety>0.3*(0.9+1.8*2) <el.boczna>12.2*1.0 <el.tylina>1.0*(3.5+8.8+3.9)+0.5*3.5*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 32.780 1.350 12.200 19.700	
				RAZEM	66.030
61 d.1.2	KNR AT- 08 0101- 05	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie po- wierzchni wodą poz.60	m ² m ²	 66.030	
				RAZEM	66.030
62 d.1.2	KNR AT- 08 0102- 04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie pod- łoża z piaskowca, wapienia o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej poz.61+poz.59	m ² m ²	 94.530	
				RAZEM	94.530
63 d.1.2	KNR AT- 08 0105- 04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierz- chniach z powłoką malarską <el.tylina> <do gzymsu>19.2*3.8-(0.8*1.3+1.1*0.9*4+1.3*0.9+1.2*2.0) <ościeża>0.18*(1.2*8+0.8*4+2.0*2+1.0+1.4*2+0.9+3.0*2) <el.frontowa> <do gzymsu>13.3*4.0+3.0*3.1-(0.9*1.6+1.8*2.5*2+2.5*1.3*2) <el.boczna> <do gzymsu>12.2*5.0-(0.9*1.2) <ościeża>0.18*(1.2*2+0.9)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 64.390 4.950 45.560 59.920 0.594	
				RAZEM	175.414
64 d.1.2	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podło- żu - nałożenie masy tynkarskiej poz.65+poz.66	m ² m ²	 440.054	
				RAZEM	440.054
65 d.1.2	KNR AT- 32 0603- 01	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej <el.tylina> <ponad gzyms>5.9*7.0+13.4*8.0+13.0*2.5-(1.1*1.9*8+1.3*1.0*4+1.3*0.8*5) <ościeża>0.18*(1.8*16.0+1.1*8+1.0*4.0+1.3*8+1.3*10+0.8*5)	m ² m ² m ²	 153.880 12.420	
				RAZEM	166.300
66 d.1.2	KNR AT- 32 0603- 02	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową <el.frontowa>5.1*8.7+13.4*8.0+4.0*2.0+1.5*1.0+12.6*2.5-(1.6*0.9*4+1.2* 0.8+1.5*1.0*4+1.9*1.0*8.0) <ościeża>0.18*(0.8+0.9*4+1.0*4+1.1*8+1.3*2+1.5*8+1.4*8+1.9*16) <el.boczna>12.3*7.6+1.3*1.5*2+0.7*0.5*2+1.5*1.5*0.5*4-(1.4*1.1*2+1.9*1.1* 4) <ościeża>0.18*(1.0*2+1.1*4+1.4*4+1.8*8)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 164.650 13.212 91.140 4.752	
				RAZEM	273.754
67 d.1.2	KNP 02 0812- 01.03	Wydra - wyznaczenie miejsca i wykucie w murze z cegły na zaprawie cem.- wap. <el.frontowa>(5.2+14.0) (2.0*2+3.0*2+2.5*2) (5.2*5+13.3*2) <el.boczna>(13.3) 0.3*12.2*2 <el.tylina>(14.4) (14.4+5.8) 5.2*2	m m m m m m m m	 19.200 15.000 52.600 13.300 7.320 14.400 20.200 10.400	
				RAZEM	152.420
68 d.1.2	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m ²		

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

Norma PRO Wersja 4.19

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 38 59-700 Bolesławiec
REGON 231213872 NIP 612 17 13 647
Nr konta 37 1500 1429 1214 2005 3024 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<el.frontowa>0.4*(5.2+14.0) 0.63*(2.0*2+3.0*2+2.5*2) 0.33*(5.2*5+13.3*2) <parapety>0.3*(0.9*4+0.8+1.0*4+1.1*8+0.36*18+0.06*18) <el.boczna>0.4*(13.3) 0.3*12.2*2 <parapety>0.3*(1.0*6+0.9+0.36*7+0.06*7) <el.tylina>0.4*(14.4) 0.3*(14.4+5.8) 0.63*5.2*2 <parapety>0.3*(1.0*4+1.0*8+0.5*5+0.8+0.9*4+0.36*22+0.06*22)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	7 680 9 450 17 358 7 428 5 320 7 320 2 952 5 760 6 060 6 552 8 442	
				RAZEM	84.322
69	KNR 2-02 d.1.2 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy <el.frontowa>0.35*(5.2+14.0) 0.58*(2.0*2+3.0*2+2.5*2) 0.28*(5.2*5+13.3*2) <parapety>0.25*(0.9*4+0.8+1.0*4+1.1*8+0.36*18+0.06*18) <el.boczna>0.35*(13.3) 0.25*12.2*2 <parapety>0.25*(1.0*6+0.9+0.36*7+0.06*7) <el.tylina>0.35*(14.4) 0.25*(14.4+5.8) 0.58*5.2*2 <parapety>0.25*(1.0*4+1.0*8+0.5*5+0.8+0.9*4+0.36*22+0.06*22)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	6 720 8 700 14 728 6 190 4 655 6 100 2 460 5 040 5 050 6 032 7 035	
				RAZEM	72.710
1.3		Wymiana stolarki			
1.3.1		Lokali użytkowych kamienicy			
70	KNR 4-01 d.1.3.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4+2	szt. szt.		
				6 000	
				RAZEM	6.000
71	KNR 4-01 d.1.3.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.6*3.2+0.9*2.1+1.2*3.2*2+1.7*2.7*2	m ² m ²		
				23 870	
				RAZEM	23.870
72	KNR 0-19 d.1.3.1 1023-06 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ² 0.9*1.2*4+0.9*1.65*1+0.88*1.45	m ² m ²		
				7 081	
				RAZEM	7.081
73	KNR 0-19 d.1.3.1 1023-07 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 1.7*2.7*2	m ² m ²		
				9 180	
				RAZEM	9.180
74	KNR 0-19 d.1.3.1 1023-12	Montaż drzwi wejściowych do budynku z obróbką obsadzenia 1.6*3.2+0.9*2.1+1.2*3.2	m ² m ²		
				10 850	
				RAZEM	10.850
75	KNR 2-02 d.1.3.1 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa poz.72+25.21+poz.74	m ² m ²		
				43 141	
				RAZEM	43.141
1.3.2		Lokali mieszkalnych kamienicy			
76	KNR 4-01 d.1.3.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 8+2+4+4+20	szt. szt.		
				38 000	
				RAZEM	38.000
77	KNR 0-19 d.1.3.2 1023-06 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ² 1.08*1.4*10+0.86*1.4*4+0.86*1.5*4	m ² m ²		
				25 096	
				RAZEM	25.096
78	KNR 0-19 d.1.3.2 1023-07 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 1.08*1.85*20	m ² m ²		
				39 960	
				RAZEM	39.960
79	KNR 2-02 d.1.3.2 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa poz.77+poz.78	m ² m ²		
				65 056	
				RAZEM	65.056
1.3.3		Cześci wspólnej kamienicy			
80	KNR 4-01 d.1.3.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82
Norma PRO Wersja 4.19

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 38 59-700 Bolesławiec
REGON 231213872 NIP 612 17 13 647
Nr konta 37 1500 1429 1214 2005 3024 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1+1+1+1	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
81 d.1.3.3	KNR 0-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.1*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
82 d.1.3.3	KNR 0-19 1023-06 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
		0.8*1.2*2+0.86*1.4	m ²	3.124	
				RAZEM	3.124
83 d.1.3.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wejściowych do budynku z obróbką obsadzenia	m ²		
		0.85*1.9+1.1*2.05	m ²	3.870	
				RAZEM	3.870
84 d.1.3.3	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
		poz.82+poz.83	m ²	6.994	
				RAZEM	6.994
1.4		Gruz			
85 d.1.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wy- ładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 0.02*(poz.72+poz.73+poz.82+poz.77+poz.78+poz.5+poz.44)+poz.33+poz.3* 0.01+poz.83*0.05+poz.74*0.05	m ³ m ³	43.095	
				RAZEM	43.095
86 d.1.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wy- ładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14 poz.85	m ³ m ³	43.095	
				RAZEM	43.095
87 d.1.4	kal.ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
		poz.85	m ³	43.095	
				RAZEM	43.095

mgr inż. *Jerzy Kurek*
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rynek 38 59-700 Bolesławiec
REGON 231213872 NIP 612 17 13 647
Nr konta 37 1500 1429 1214 2005 3024 0000