

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek ul.Sierpnia 80 nr.33-34			
1.1		Roboty dekarские			
1 KNR 4-01 d.1.1 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15.3+16.0+0.5	m	31.800	
		2.2*2+1.7*2+0.5*4	m	9.800	
				RAZEM	41.600
2 KNR 4-01 d.1.1 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12.0+1.5*2+1.0*2	m	17.000	
				RAZEM	17.000
3 KNR 4-01 d.1.1 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		<pas pod rynnowy> 0.25*poz.1	m ²	10.400	
		0.4*poz.1	m ²	16.640	
		<kominy>			
		0.33*1.47*(1.4+1.4*2+0.7*2+0.6*2+0.8*2+1.0*2+0.6*2+2.2+1.4+1.5)	m ²	8.101	
		0.33*(0.6+1.4*2+0.6*4+0.6*6+1.7*2+0.3*4)	m ²	4.620	
		<wystawki> 0.33*(2.0*2+1.5*2)	m ²	2.310	
		0.33*1.17*(2.0*4)	m ²	3.089	
		0.33*1.07*(2.5*4)	m ²	3.531	
		0.33*1.47*(2.5*4+2.0*4)	m ²	8.732	
				RAZEM	57.423
4 KNR 4-04 d.1.1 0507-02		Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
		<46^> 1.47*((15.5+14.0)*11.0*0.5-(2.0*2.5*2+1.5*2.0*2))	m ²	214.988	
		<30^> 1.17*(1.5*2.0*2)	m ²	7.020	
		<20^> 1.07*(2.0*2.5*2)	m ²	10.700	
				RAZEM	232.708
5 KNR 4-04 d.1.1 0403-03		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołaczenie dachu	m ²		
		poz.4	m ²	232.708	
				RAZEM	232.708
6 KNR-W d.1.1 3 0503-01		Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm jednostronnie - przyjęto 75 % po-wierzchni	m		
		poz.4/0.8*0.75	m	218.164	
				RAZEM	218.164
7 KNR 4-01 d.1.1 0414-11		Wymiana desek czołowych	m		
		poz.1	m	41.600	
				RAZEM	41.600
8 KNR 2-02 d.1.1 0410-01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		poz.4	m ²	232.708	
				RAZEM	232.708
9 KNR-W d.1.1 2-02 0504-01		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
		poz.8	m ²	232.708	
				RAZEM	232.708
10 KNR AT- d.1.1 09 0101- 06		Montaż kontrłat	m ²		
		poz.4	m ²	232.708	
				RAZEM	232.708
11 KNR 2-02 d.1.1 0410-04		Ołaczenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
		poz.4	m ²	232.708	
				RAZEM	232.708
12 KNR 4-01 d.1.1 0627-04		Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-nia preparatami solowymi	m ²		
		poz.11*0.8	m ²	186.166	
				RAZEM	186.166
13 KNR 0- d.1.1 15II 0517- 03		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
		poz.11	m ²	232.708	
				RAZEM	232.708
14 KNR AT- d.1.1 09 0104- 01		Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		9.3+1.3+1.7	m	12.300	
				RAZEM	12.300
15 KNR 0- d.1.1 15II 0517- 04		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		

mgr inż. Jerzy Kurek

uprawnienia

- 7 -

konstrukcyjno-budowlane

nr 985/82

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

ul. Sierpnia 80 nr 33-34 59-700 Bolesławiec

REGON 231214417 NIP 612 17 14 322

Nr konta 40 1500 1429 1214 2005 4861 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz. 14	m	12.300	
				RAZEM	12.300
16 d.1.1	KNR-W 2-02 0516-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej	m ²		
		<pas pod rynnowy>0.25*poz.1	m ²	10.400	
		<komin>			
		0.10*1.47*(1.4+1.4*2+0.7*2+0.6*2+0.8*2+1.0*2+0.6*2+2.2+1.4+1.5)	m ²	2.455	
		0.10*(0.6+1.4*2+0.6*4+0.6*6+1.7*2+0.3*4)	m ²	1.400	
		<wystawki>0.10*(2.0*2+1.5*2)	m ²	0.700	
				RAZEM	14.955
17 d.1.1	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m ²		
		<komin>			
		0.33*1.47*(1.4+1.4*2+0.7*2+0.6*2+0.8*2+1.0*2+0.6*2+2.2+1.4+1.5)	m ²	8.101	
		0.33*(0.6+1.4*2+0.6*4+0.6*6+1.7*2+0.3*4)	m ²	4.620	
		<wystawki>0.33*(2.0*2+1.5*2)	m ²	2.310	
		0.33*1.17*(2.0*4)	m ²	3.089	
		0.33*1.07*(2.5*4)	m ²	3.531	
		0.33*1.47*(2.5*4+2.0*4)	m ²	8.732	
		0.4*poz.1	m ²	16.640	
				RAZEM	47.023
18 d.1.1	KNR-W 2-02 0521-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy miedzianej	m		
		2.2*2+1.7*2+0.5*4	m	9.800	
				RAZEM	9.800
19 d.1.1	KNR-W 2-02 0521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej	m		
		15.3+16.0+0.5	m	31.800	
				RAZEM	31.800
20 d.1.1	TZKNBK XXIII 0209-04	Kosze zbiornikowe z blachy miedzianej gładkie ostrosłupowe prostokątne	szt.		
		0.40x0.55			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1.1	KNR-W 2-02 0528-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
22 d.1.1	KNR-W 2-02 0528-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy miedzianej	m		
		1.5*2+1.0*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
23 d.1.1	kal.ind	Dostawa i montaż instalacji odgromowej wraz z zabezpieczeniem przeciwko	kpl,		
		ptakom	kpl,	2.000	
		2		RAZEM	2.000
24 d.1.1	kal.ind	Przygotowanie rurazu pod instalację oświetleniową zewnętrzną budynku.	kpl,		
		2	kpl,	2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1.1	kal.ind	Demontaż i montaż wkładów kominowych kwasoodpornych.	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
26 d.1.1	KNR AT- 09 0104- 03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
		15.3+16.0+0.5	m	31.800	
				RAZEM	31.800
27 d.1.1	kal.ind	Dostawa i montaż okna dachowego	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.1.1	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie wyłazów w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		0.8*8	m	6.400	
				RAZEM	6.400
29 d.1.1	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie wyłazów w połaci dachowej	szt		
		2	szt	2.000	

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

- 8 -

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Sierpnia 80 nr 33-34 59-700 Bolesławiec
REGON 231214417 NIP 612 17 14 322
Nr konta 40 1500 1429 1214 2005 4861 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR AT- d.1.1 09 0104- 04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.	RAZEM	2.000
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR AT- d.1.1 09 0104- 05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNR AT- d.1.1 09 0104- 06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
		15.3+16.0+0.5	m	31.800	
				RAZEM	31.800
33	KNR 4-01 d.1.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		1.2*0.45*2.1+1.2*0.45*0.6+1.5*0.45*2.1+1.2*0.45*3.2+0.6*0.45*1.8+0.6*0.45*1.8+0.9*0.45*0.6+1.5*0.45*0.6+2.1*0.45*2.1+1.2*0.45*6.0	m ³	11.448	
				RAZEM	11.448
34	KNR 2-02 d.1.1 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.	m ³		
		poz.33	m ³	11.448	
				RAZEM	11.448
35	KNR-W d.1.1 2-02 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - bejcowanie	m ²		
		2.0*2.5*2+1.0*1.5*2+0.5*(1.5*3.67)*4+0.5*(1.0*2.6)*4-(1.4*1.0*2+1.0*0.8*2)	m ²	24.810	
				RAZEM	24.810
36	KNR 4-01 d.1.1 1211-04	Opalenie farby olejnej	m ²		
		poz.35	m ²	24.810	
				RAZEM	24.810
1.2		Elewacja			
37	KNR 2-02 d.1.2 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		<el.tylna>			
		<do gzymsu>18.1*3.2	m ²	57.920	
		<cokół>0.6*(14.9+1.5*2)	m ²	10.740	
		<ponad gzyms>18.1*7.1	m ²	128.510	
		<el.frontowa>			
		<do gzymsu>15.9*4.3	m ²	68.370	
		<cokół>0.5*(0.6+0.3)*15.8	m ²	7.110	
		<el.frontowa>15.8*7.4	m ²	116.920	
				RAZEM	389.570
38	NNRNKB d.1.2 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz.37	m ²	389.570	
				RAZEM	389.570
39	NNRNKB d.1.2 202 1621- 03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków	m ² rzu- tu		
		1.2*(15.8+18.1)	m ² rzu- tu	40.680	
				RAZEM	40.680
40	cena za- kładowa	Zajęcie pasa drogowego	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
41	cena za- kładowa	czas pracy rusztowań	m-g		
		poz.37	m-g	389.570	
				RAZEM	389.570
42	KNR 4-01 d.1.2 0701-06	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		<el.tylna>			
		<do gzymsu>18.1*3.2-(2.2*1.5*2+3.4*1.5*2+3.1*2.5)	m ²	33.370	
		<cokół>0.6*(14.9+1.5*2)	m ²	10.740	
		<ościeża>0.18*(1.5*8+2.2*2+3.3*2)	m ²	4.140	
		<ponad gzyms>18.1*7.1-(3.4*1.5*8+2.0*1.5*2)	m ²	81.710	

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Sierpnia 80 nr 33-34 59-700 Bolesławiec
REGON 231214417 NIP 612 17 14 322
Nr konta 40 1500 1429 1214 2005 4361 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<ościeża>0.18*(1.6*20+3.4*8+2.0*2)	m ²	11.376	
		<el.frontowa> <do gzymsu>15.9*4.3-(1.5*1.5*4+1.0*1.0+1.7*1.0)	m ²	56.670	
		<cokół>0.5*(0.6+0.3)*15.8	m ²	7.110	
				RAZEM	205.116
43	KNR 2-02 d.1.2 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie <el.tylina> <ponad gzyms>18.1*7.1-(3.4*1.5*8+2.0*1.5*2)	m ²		
			m ²	81.710	
				RAZEM	81.710
44	KNR 2-02 d.1.2 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie <el.tylina> <ościeża>0.18*(1.6*20+3.4*8+2.0*2)	m ²		
			m ²	11.376	
				RAZEM	11.376
45	KNR 2-02 d.1.2 0912-03	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 20 cm <el.frontowa>1.9*12+2.0*24+2.1*2+1.3*11+1.2*10	m		
			m	101.300	
				RAZEM	101.300
46	KNR 2-02 d.1.2 0912-05	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 30 cm <el.frontowa>16.0 <el.tylina>18.2	m		
			m	16.000	
			m	18.200	
				RAZEM	34.200
47	KNR 2-02 d.1.2 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm <el.frontowa>18.1 <el.tylina>15.8	m		
			m	18.100	
			m	15.800	
				RAZEM	33.900
48	KNR 0-23 d.1.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie <el.frontowa>15.8*7.4-(1.5*1.7*8+1.0*1.0*4) <ościeża>0.18*(1.7*16+1.5*8+1.0*12)	m ²		
			m ²	92.520	
			m ²	9.216	
				RAZEM	101.736
49	KNR 0-23 d.1.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie poz. 48	m ²		
			m ²	101.736	
				RAZEM	101.736
50	KNR 0-23 d.1.2 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach w miejscach spękań <el.frontowa>15.8*7.4-(1.5*1.7*8+1.0*1.0*4)	m ²		
			m ²	92.520	
				RAZEM	92.520
51	KNR 0-23 d.1.2 2612-07	- Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach <ościeża>0.18*(1.7*16+1.5*8+1.0*12)	m ²		
			m ²	9.216	
				RAZEM	9.216
52	KNR AT- d.1.2 32 0601-01	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk jednowarstwowy grubości 20 mm <el.tylina> <do gzymsu>18.1*3.2-(2.2*1.5*2+3.4*1.5*2+3.1*2.5) <ościeża>0.18*(1.5*8+2.2*2+3.3*2) <el.frontowa> <do gzymsu>15.9*4.3-(1.5*1.5*4+1.0*1.0+1.7*1.0)	m ²		
			m ²	33.370	
			m ²	4.140	
			m ²	56.670	
				RAZEM	94.180
53	KNR AT- d.1.2 31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna <el.tylina> <do gzymsu>18.1*3.2-(2.2*1.5*2+3.4*1.5*2+3.1*2.5) <ościeża>0.18*(1.5*8+2.2*2+3.3*2) <ponad gzyms>18.1*7.1-(3.4*1.5*8+2.0*1.5*2) <ościeża>0.18*(1.6*20+3.4*8+2.0*2) <el.frontowa> <do gzymsu>15.9*4.3-(1.5*1.5*4+1.0*1.0+1.7*1.0)	m ²		
			m ²	33.370	
			m ²	4.140	
			m ²	81.710	
			m ²	11.376	
			m ²	56.670	
				RAZEM	187.266
54	KNR AT- d.1.2 31 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna <el.frontowa>15.8*7.4-(1.5*1.7*8+1.0*1.0*4) <ościeża>0.18*(1.7*16+1.5*8+1.0*12)	m ²		
			m ²	92.520	
			m ²	9.216	
				RAZEM	101.736

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

- 10 -

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Sierpnia 80 nr 33-34 59-700 Bolesławiec
REGON 231214417 NIP 612 17 14 322
Konto 40 1500 1429 1214 2005 4861 0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55 d.1.2	TZKNBK XVIm 0101-01	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 4 cm <el.tylina> <cokół>0.6*(14.9+1.5*2) <el.frontowa> <cokół>0.5*(0.6+0.3)*15.8	m ² m ² m ²	 10.740 7.110	
				RAZEM	17.850
56 d.1.2	KNR AT- 08 0102- 04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie pod- łoża z piaskowca, wapienia o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej poz.55	m ² m ²	 17.850	
				RAZEM	17.850
57 d.1.2	KNR AT- 08 0105- 04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierz- chniach z powłoką malarską <el.tylina> <do gzymsu>18.1*3.2-(2.2*1.5*2+3.4*1.5*2+3.1*2.5) <ościeża>0.18*(1.5*8+2.2*2+3.3*2) <el.frontowa> <do gzymsu>15.9*4.3-(1.5*1.5*4+1.0*1.0+1.7*1.0)	m ² m ² m ² m ²	 33.370 4.140 56.670	
				RAZEM	94.180
58 d.1.2	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podło- żu - nałożenie masy tynkarskiej poz.59+poz.60+poz.52	m ² m ²	 289.002	
				RAZEM	289.002
59 d.1.2	KNR AT- 32 0603- 01	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej <el.tylina> <ponad gzyms>18.1*7.1-(3.4*1.5*8+2.0*1.5*2) <ościeża>0.18*(1.6*20+3.4*8+2.0*2)	m ² m ² m ²	 81.710 11.376	
				RAZEM	93.086
60 d.1.2	KNR AT- 32 0603- 02	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową <el.frontowa>15.8*7.4-(1.5*1.7*8+1.0*1.0*4) <ościeża>0.18*(1.7*16+1.5*8+1.0*12)	m ² m ² m ²	 92.520 9.216	
				RAZEM	101.736
61 d.1.2	KNP 02 0812- 01.03	Wydra - wyznaczenie miejsca i wykucie w murze z cegły na zaprawie cem.- wap. 15.9 18.1	m m m	 15.900 18.100	
				RAZEM	34.000
62 d.1.2	KNR-W 2-02 0516-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej 0.25*15.9 0.25*18.1	m ² m ² m ²	 3.975 4.525	
				RAZEM	8.500
63 d.1.2	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej <el.frontowa> <parapety>0.3*(1.5*12+1.0*5+1.3*2+0.36*19+0.06*19) <el.tylina> <parapety>0.3*(3.4*10+2.0*4+1.0+0.36*15+0.06*15)	m ² m ² m ² m ²	 10.074 14.790	
				RAZEM	24.864
64 d.1.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0.20*15.9 0.20*18.1 <el.frontowa> <parapety>0.25*(1.5*12+1.0*5+1.3*2+0.36*19+0.06*19) <el.tylina> <parapety>0.25*(3.4*10+2.0*4+1.0+0.36*15+0.06*15)	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.180 3.620 8.395 12.325	
				RAZEM	27.520
1.3		Wymiana stolarki			
1.3.1		Lokali mieszkalnych kamienicy			
65 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4+2	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000

mgr inż. Jerzy Kurek¹ -
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3.36*1.7*8+2.2*1.7*4+1.5*1.7*12	m ² m ²	91.256 RAZEM	91.256
67 d.1.3.1	KNR 0-19 1023-06 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0.85*1.2*4+1.4*1.05*2	m ² m ²	7.020 RAZEM	7.020
68 d.1.3.1	KNR 0-19 1023-07 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 3.36*1.7*8+2.2*1.7*4+1.5*1.7*12	m ² m ²	91.256 RAZEM	91.256
69 d.1.3.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa poz.67+poz.68	m ² m ²	98.276 RAZEM	98.276
1.3.2		Części wspólnej kamienicy			
70 d.1.3.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5+2	szt. szt.	7.000 RAZEM	7.000
71 d.1.3.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.05*2.0	m ² m ²	2.100 RAZEM	2.100
72 d.1.3.2	KNR 0-19 1023-06 analogia	Montaż okien w-g wzoru z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0.96*1.0*5+1.0*0.7*2	m ² m ²	6.200 RAZEM	6.200
73 d.1.3.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wejściowych do budynku z obróbką obsadzenia 1.05*2.0	m ² m ²	2.100 RAZEM	2.100
74 d.1.3.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa poz.72+poz.73	m ² m ²	8.300 RAZEM	8.300
1.4		Gruz			
75 d.1.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 0.02*(poz.67+poz.68+poz.72+poz.4+poz.42)+poz.33+poz.73*0.05+poz.3*0.01	m ³ m ³	22.973 RAZEM	22.973
76 d.1.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14 poz.75	m ³ m ³	22.973 RAZEM	22.973
77 d.1.4	kal.ind.	Opłata za wysypisko poz.75	m ³ m ³	22.973 RAZEM	22.973

mgr inż. Jerzy Kurek
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr 985/82

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Sierpnia 80 nr 33-34 59-700 Bolesław
REGON 231214417 NIP 612 17 14 322
Nr konta 40 1500 1429 1214 2005 4361 0000