

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku dawnego pawilonu zoologicznego (tzw. "baszty")  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kubika 1a, Bolesławiec, dz. nr 321/20  
INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu  
ADRES INWESTORA : ul. Dolne Młyny 23, 59-700 Bolesławiec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>  
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2021

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : I kw. 2021 r.

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... 65.20 % R, S  
Zysk [Z] ..... 15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Prace rozbiórkowe, rusztowania</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0508-02 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki w koronkę na zaprawie - powierzchnia do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		53.00	m <sup>2</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m <sup>2</sup>		
		53.00	m <sup>2</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		26.50	m	26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
4	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		10.20	m	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
5	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbki pasa nadrynnowego	m <sup>2</sup>		
		6.625	m <sup>2</sup>	6.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.625</b>
6	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1*0.02+poz.2*0.02*0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.272	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.272</b>
7	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.272	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.272</b>
8	KNR 2-02 d.1 1604-01 kalk. własna	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - montaż, demontaż, wynajem	m <sup>2</sup>		
		3.20*(7.00*2+7.20)	m <sup>2</sup>	67.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.840</b>
<b>2</b>		<b>Prace pokrywcze</b>			
9	KNR 4-01 d.2 0610-03	Odgrybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
		39.54	m <sup>2</sup>	39.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.540</b>
10	KNR 4-01 d.2 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna	m <sup>2</sup>		
		39.54	m <sup>2</sup>	39.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.540</b>
11	KNR 4-01 d.2 0519-01 kalk. własna	Przygotowanie pokrycia papą podkładową, nacięcie pęcherzy, gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		53.00	m <sup>2</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
12	KNR 2-02 d.2 0501-01 kalk. własna	Pokrycie dachów papą podkładową termozgrzewalną	m <sup>2</sup>		
		53.00	m <sup>2</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
13	KNR AT-09 d.2 0101-04	Łacenie - rozstaw łąt 30 cm	m <sup>2</sup>		
		53.00	m <sup>2</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
14	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk	m <sup>2</sup>		
		6.625	m <sup>2</sup>	6.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.625</b>
15	KNR AT-09 d.2 0104-03 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych -- taśma pod okapem przeciw ptakom	m		
		26.50	m	26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
16	KNR 2-02 d.2 0508-03 kalk. własna	Rynny dachowe półokrągłe - materiał z odzysku	m		
		26.50	m	26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe - materiał z odzysku	m		
d.2	0510-03				
	kalk. własna	10.20	m	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
18	KNR 19-01	Pokrycie dachu kopuły dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę	m <sup>2</sup>		
d.2	0501-02				
	kalk. własna	53	m <sup>2</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
19	TZKNBK VI -	Montaż dachówek wentylacyjnych	szt		
d.2	74				
	kalk. własna	3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>