

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.90*0.55*22	m ² m ²	 10.890	
				RAZEM	10.890
2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.30*0.43*0.75*22	m ³ m ³	 9.224	
				RAZEM	9.224
3	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0.43*0.75*1.30*22	m ³ m ³	 9.224	
				RAZEM	9.224
4	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków na kominach 1.30*(0.43*2+0.75*2)*22	m ² m ²	 67.496	
				RAZEM	67.496
5	KNR 4-01 1204-03 z.sz. 2.2 9912-02 analogia	Dwukrotne malowanie kominów 1.30*(0.43*2+0.75*2)*22	m ² m ²	 67.496	
				RAZEM	67.496
6	KNR 2-02 0219-05 z.sz. 5.7. 9907-05	Nakrywy attyk ścian ogniwych i kominów o średniej grubości 7 cm - elem.be- tonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu 0.90*0.55*22	m ² m ²	 10.890	
				RAZEM	10.890
7	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3	Obróbki z papy wierzchniego krycia 22*0.30*(0.43*2+0.75*2)	m ² m ²	 15.576	
				RAZEM	15.576
8	KNR 2-02 0617-05 analogia	Listwy dociskowe - blacha ocynkowana 22*(0.43*2+0.75*2)	m m	 51.920	
				RAZEM	51.920
9	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie plus zniesienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- mi na odległość 25 km wraz z utylizacją (poz.2+poz.1*0.07)*1.3	m ³ m ³	 12.982	
				RAZEM	12.982