

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji łącznika między budynkami ul. Bankowa 6A i 6B
ADRES INWESTYCJI : 59-700 Bolesławiec ul. Bankowa dz.bud. nr 330/93
INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu
ADRES INWESTORA : ul. Dolne Młyny 23, 59-700, Bolesławiec
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 17 luty 2026 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17 luty 2026 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont elewacja łącznika budynków ul. Bankowa6A i 6B					
1		Remont elewacji			
d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 0,48*0,96*16<okna łącznika> <okna sąsiednich budynków>1,50*2,00*3	m ² m ² m ²	 7,37 9,00	
				RAZEM	16,37
d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków <elewacja wschodnia - cokół>0,66*(0,98*2+1,15*2) <elewacja zachodnia - cokół>0,66*(0,98*2+1,15*2) <elewacja wschodnia - pow ponad cokołem>19,80*5,35-3,01*3,11-1,22*2,50*2+0,45*(0,48*2+0,96*2)*8 <elewacja zachodnia - pow ponad cokołem>19,80*5,35-3,01*3,11-1,22*2,50*2+0,45*(0,48*2+0,96*2)*8 <cokół - przejazd>0,66*(2,56*6+0,46*4*2+0,16*4) <przejazd - pow ponad cokołem>2,50*(2,56*6+0,46*4*2+0,16*4) <przejazd - strop>1,22*0,65*4*1,1+0,65*3,11*2*1,1+2,14*1,26*1,1*2+3,43*1,26*1,1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2,81 2,81 100,84 100,84 12,99 49,20 18,62	
				RAZEM	288,11
d.1	TZKBNB IV - 543	Rozebranie pozostałości po ceglany odboju 0,66*0,35*1,26	m ³ m ³	 0,29	
				RAZEM	0,29
d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru poz.2	m ² m ²	 288,11	
				RAZEM	288,11
d.1	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły- powierzchnia stropu nad przejazdem <przejazd - strop>1,22*0,65*4*1,1+0,65*3,11*2*1,1+2,14*1,26*1,1*2+3,43*1,26*1,1	m ² m ²	 18,62	
				RAZEM	18,62
d.1	TZKBNB IV - 99	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym miejscu - sklepienia nad przejazdem 15	m ^{sc} m ^{sc}	 15,00	
				RAZEM	15,00
d.1	TZKBNB IV - 229	Spoinowanie murów - uzupełnienie wykutych spoin poz.5	m ² m ²	 18,62	
				RAZEM	18,62
d.1	KNR AT-26 0103-01	Ochrona powierzchni tynku siatkami <elewacja wschodnia - cokół>0,66*(0,98*2+1,15*2) <elewacja zachodnia - cokół>0,66*(0,98*2+1,15*2) <cokół - przejazd>0,66*(2,56*6+0,46*4*2+0,16*4)	m ² m ² m ² m ²	 2,81 2,81 12,99	
				RAZEM	18,61
d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.2	m ² m ²	 288,11	
				RAZEM	288,11
d.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa poz.2	m ² m ²	 288,11	
				RAZEM	288,11
d.1	KNR AT-26 0201-04	Tynki na ścianach nakładane ręcznie poz.2	m ² m ²	 288,11	
				RAZEM	288,11
d.1	KNR AT-26 0201-06	Tynki na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm - cokół Krotność = 12 poz.8	m ² m ²	 18,61	
				RAZEM	18,61
d.1	TZKBNB VIII 03-114 analogia	Oczyszczenie, uzupełnianie detali architektonicznych preparatami na bazie estrów kwasu krzemowego 9,80*3*2	m m	 58,80	
				RAZEM	58,80
d.1	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm poz.2	m ² m ²	 288,11	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	288,11
15	KNR AT-26 d.1 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 2 mm Krotność = 2 poz.2	m ² m ²	288,11	
				RAZEM	288,11
16	KNR AT-26 d.1 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie - aplikacja ręczna poz.2	m ² m ²	288,11	
				RAZEM	288,11
17	KNR AT-26 d.1 0303-03	Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej poz.2	m ² m ²	288,11	
				RAZEM	288,11
18	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. Montaż, demontaż i wynajem rusztowań. Przyjęto okres 2/3 miesiąca. 9,80*6,00*2	m ² m ²	117,60	
				RAZEM	117,60
19	kalk. własna d.1	Zajęcie pasa terenu. Przyjęto okres 2/3 miesiąca 9,80*1,50*2	m ² m ²	29,40	
				RAZEM	29,40
20	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (poz.2*0,02+poz.3)*1,2	m ³ m ³	7,26	
				RAZEM	7,26
21	wycena indywidualna d.1	Koszty utylizacji poz.20*2,1	t t	15,25	
				RAZEM	15,25
22	KNR 2-31 d.1 1212-02 z.o. 2.13. 9902-02	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej w obrębie nowych znaków drogowych - demontaż, ponowny montaż 0,50*2	m ² m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR 2-31 d.1 0702-01 z.o. 2.13. 9902-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 2-31 d.1 0703-01 z.o. 2.13. 9902-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych - znak ostrzegawczy B-16 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys	0,00				0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00				

Słownie: zero i 00/100 zł