

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ROBÓT

lp.	nazwa pomieszczenia / rodzaj prac	ilość szt.
10 / 1	PARTER/przebiegarnia	
	demontaż parapetu z lastrico	1 szt.
	montaż parapetu PCV; szer.30 cm, dł.258 cm	1 szt.
	malowanie ościeżnicy (1 szt. 1,12mx2,00m), kolor zgodny z kolorem ścian (np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral- do uzgodnienia z Inwestorem)	1 szt.
	wymiana grzejnika (demontaż istniejącego i montaż nowego-1 szt.)	1 szt.
	demontaż obudowy grzejnika	1 szt.
	montaż nowej obudowy grzejnika (248x52 cm)	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną do wys.1,60m; (np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral-kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	-
	malowanie ścian farbą olejną do wysokości 1,60 m; (np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral-kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	wymiana kratki wentylacyjnej	1 szt.
11 / 1	PARTER/hall	
	wymiana grzejnika (demontaż istniejącego i montaż nowego-1 szt.)	1 szt.
	demontaż obudowy grzejnika	1 szt.
	montaż nowej obudowy grzejnika (90x72cm)	1 szt.
	malowanie ościeżnicy 0,90 x 2,00 kolor biały	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego 0,90 x 2,00, farba akrylowa, kolor biały	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 1,60m (np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral-kolor - do uzgodnienia z Inwestorem)	-
	malowanie ścian farbą olejną do wysokości 1,60 m (np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	-
	malowanie sufitu, emulsja akrylowa, kolor biały	-
5 / 1	PARTER/kuchnia mleczna	
	malowanie ścian farbą emulsyjną od wysokości 2,00m; kolor biały- do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, emulsja akrylowa, kolor biały	-
	malowanie ościeżnic (1 szt. 0,9mx2,0m); kolor biały	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. 0,90mx2,00m); farba akrylowa, kolor biały	1 szt.
	wymiana kratki wentylacyjnej	2 szt.
6 / 1	PARTER/wózkownia	
	demontaż parapetu z lastrico	2 szt.
	demontaż obudów grzejników	2 szt.
	montaż nowych obudów grzejników 2x(160x60cm)	2 szt.
	montaż parapetu PCV; szer.30 cm, dł.170 cm	2 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 1,60m (np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	-
	malowanie ścian farbą olejną do wysokości 1,60 m; (np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral-kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	-
	malowanie sufitu, emulsja akrylowa, kolor biały	-
8 / 1	PARTER/korytarz	
	demontaż parapetu z lastrico	1 szt.
	montaż parapetu PCV; szer.30 cm, dł.130 cm	1 szt.
	wymiana grzejnika (demontaż istniejącego i montaż nowego-1 szt.)	1 szt.
	demontaż obudowy grzejnika	1 szt.
	montaż nowej obudowy grzejnika (130x62 cm)	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 1,60m; (np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	1 szt.
	malowanie ścian farbą olejną do wysokości 1,60 m; (np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	-
	malowanie sufitu, emulsja akrylowa, kolor biały	-
7 / 1	PARTER/gabinet dyrektora	
	demontaż parapetu z lastrico;	2 szt.

	montaż parapetu PCV; szer.30 cm, dł.170 cm	2 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną; (np.S0530-y20r, wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	-
	malowanie ościeżnic (1 szt. 0,9mx2,0m), kolor biały	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. 0,90mx2,00m); farba akrylowa; kolor biały	1 szt.
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	wymiana kratki wentylacyjnej	1 szt.
24 / 1	PARTER/separatka	
	likwidacja drzwi szer.0.9m, wys.2,00m	1 szt.
	likwidacja ościeżnicy szer.0.9m, wys.2,00m	1 szt.
	zamurowanie otworu szer. 1,00m, wys. 2,10m (po likwidowanych drzwiach); bloczki gazobetonowe	1 szt.
	otynkowanie (obustronne) muru powstałego po likwidacji otworu szer. 1,00m, wys. 2,10m ; tynk cem.-wap.	-
	wymiana grzejnika (demontaż istniejącego i montaż nowego-1 szt.)	1 szt.
	demontaż obudowy grzejnika	1 szt.
	montaż nowej obudowy grzejnika (62x42 cm)	1 szt.
	malowanie ościeżnic (1 szt. 0,9mx2,0m); kolor biały	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. 0,90mx2,00m); farba akrylowa; kolor biały	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 1,60m; kolor żółty(np.S0530-y20r, wg wzornika wg wzornika Dekoral - kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	-
	malowanie ścian farbą olejną do wysokości 1,60 m; kolor żółty, (np.S0530-y20r, wg wzornika wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	wymiana krętek wentylacyjnych	1 szt.
1 / 1	PARTER/sala zajęć	
	demontaż parapetów z lastrico	3 szt.
	montaż parapetów PCV; szer.30 cm, dł.258 cm	3 szt.
	demontaż stolarki okiennej ; szer.2,43m, wys.2,87m	1 szt.
	montaż nowej stolarki okiennej PCV (O2), z wyjściem ewakuacyjnym, z zachowaniem szerokości wyjścia wynoszącej 0,9m i wysokości 2,00m w przejściu; wyjście otwierane na zewnątrz; kolor biały	1 szt.
	demontaż rolet wewnętrznych	4 szt.
	czyszczenie rolet wewnętrznych	4 szt.
	wymiana grzejników (demontaż-4 szt.i montaż nowych-3 szt.)	4/3 szt.
	demontaż obudów grzejników	4 szt.
	montaż nowych obudów grzejników 3x(248x40 cm)	3 szt.
	usunięcie istniejącego parkietu	-
	usunięcie istniejących listew przypodłgowych	-
	wykonanie parkietu dębowego gr.22mm	-
	montaż nowych drewnianych listew przypodłgowych	-
	opalenie istniejącej farby olejnej na ścianach do wysokości ~1,60m	-
	malowanie stolarki okiennej (3 szt.-szer. 2,40m x wys. 2,15m, drewno), kolor biały	3 szt.
	montaż wyczyszczonych rolet wewnętrznych	4 szt.
	malowanie ościeżnic (1 szt. 0,9mx2,0m); kolor biały	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. 0,90mx2,00m); farba akrylowa; kolor biały	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną; kolor żółty na ścianach poprzecznych i ścianie z oknami(np.S0520-y20r, wg wzornika wg wzornika Dekoral); kolor pomarańczowy (np.S0540-y30r, wg wzornika wg wzornika Dekoral) na ścianie naprzeciw okien- kolory do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	wymiana krętek wentylacyjnych	4 szt.
4 / 1	PARTER/sypialnia	
	demontaż parapetów z lastrico	3 szt.
	montaż parapetów PCV; 2x(szer.30 cm, dł.258 cm), 1x(szer.30 cm, dł. 160 cm)	3 szt.
	demontaż rolet wewnętrznych	3 szt.
	czyszczenie rolet wewnętrznych	3 szt.
	wymiana grzejników (demontaż istniejących i montaż nowych 3 sztuk)	3 szt.
	demontaż obudów grzejników	

	montaż nowych obudów grzejników 2x(248x60cm), 1x(151x60cm)	3 szt.
	usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej	-
	wykonanie parkietu dębowego gr.22mm	-
	montaż nowych drewnianych listew przypodłogowych	-
	opalenie istniejącej farby olejnej na ścianach do wysokości ~1,60m	-
	montaż wyczyszczonych rolet wewnętrznych	3 szt.
	malowanie ościeżnic (1 szt. 0,9mx2,0m), kolor biały	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. 0,90mx2,00m); farba akrylowa, kolor biały	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną, kolor żółty (np.S0530-y20r, wg wzornika Dekoral)-kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	zamurowanie otworu wentylacyjnego	1 szt.
	wymiana kratki wentylacyjnych	1 szt.
2 / 1	PARTER/umywalnia	
	wymiana grzejników (demontaż istniejących i montaż nowych 2 sztuk)	2 szt.
	demontaż obudów grzejników	2 szt.
	montaż nowych obudów grzejników 2x(111x40 cm)	2 szt.
	uzupełnienie płytek uszkodzonych przy wymianie grzejników i obudów grzejnikowych	-
	montaż obudowy waniénki (60*80cm, mur z cegły obłożony płytkami, płytki w kolorze białym)	1 szt.
	malowanie ościeżnic (1 szt. 0,9mx2,0m), kolor biały	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. 0,90mx2,00m); farba akrylowa, kolor biały	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 2,00 m (powyżej istniejących płytek); kolor pomarańczowy (np.S0550-y40r)-kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	malowanie stolarki okiennej (2 szt.-szer. 1,05m x wys. 1,65m,)	2 szt.
	wymiana kratki wentylacyjnych	2 szt.
3 / 1	PARTER/brudownik	
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 2,00 m (powyżej istniejących płytek); kolor pomarańczowy (np.S0550-y40r wg wzornika Dekoral)- odcień do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	wymiana grzejników (demontaż istniejącego i montaż nowego-1 sztuka)	1 szt.
	demontaż obudów grzejników	1 szt.
	montaż nowych obudów grzejników (111x40 cm)	1 szt.
	uzupełnienie płytek uszkodzonych przy wymianie grzejników i obudów grzejnikowych	-
	malowanie stolarki okiennej (1 szt.-szer. 1,05m x wys. 2,15m,), kolor biały	1 szt.
	malowanie ościeżnic (1 szt. 0,9mx2,0m), kolor biały	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. 0,90mx2,00m); farba akrylowa, kolor biały	1 szt.
	wymiana kratki wentylacyjnych	2 szt.
13 / 1	PARTER/szatnia dla dzieci	
	usunięcie płytek podłogowych (ceramicznych)	-
	usunięcie cokolków z płytek gresowych	-
	usunięcie istniejącego parkietu	-
	usunięcie istniejących listew przypodłogowych	-
	ułożenie nowych płytek gresowych (30x30 cm) w całej szatni; kolor nawiązujący do istniejącej posadzki klatki schodowej. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	wykonanie cokolków z płytek gresowych	-
	malowanie ościeżnicy (1 szt.:0,9mx2,00m-prowadzące do hallu), kolor biały	1 szt.
	demontaż parapetów z lastrico	3 szt.
	montaż parapetów PCV; 3x(szer.30 cm, dł.258 cm),	3 szt.
	wymiana grzejników (demontaż-3 szt.i montaż nowych-3 szt.)	3/3 szt.
	demontaż obudów grzejników	3 szt.
	montaż nowych obudów grzejników 3x(248x50 cm)	3 szt.
	malowanie ścian farbą emulsyjną od wysokości 1,60m; kolor np.S1020-g50y- do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie ścian farbą olejną do wysokości 1,60 m; kolor np.S1020-g50y- do uzgodnienia z Inwestorem	-

	malowanie sufitu, kolor biały	-
	wykanie otworu w ścianie gr.24 cm na hydrant przeniesiony z klatki schodowej. Szafka na hydrant szer.700 mm, wys.755mm, gr.250mm	1 szt.
	montaż kątowników służących jako nadproże dla otworu pod szafkę z hydrantem. Kątownik: 2xL 60x60x8 mm dł. 110 cm	2 szt.
	przeniesienie hydrantu; montaż w nowym miejscu	1 szt.
	zamurowanie otworu wentylacyjnego	1 szt.
	wymiana krętek wentylacyjnych	3 szt.
21 / 1	PARTER/kredens	
	demontaż parapetu z lastrico	1 szt.
	montaż parapetu PCV; szer.30 cm, dł.258 cm	1 szt.
	malowanie ościeżnicy (1 szt. : 0,8mx2,00m), kolor biały	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. : 0,8mx2,00m); farba akrylowa, kolor biały	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 1,60 m (powyżej płytek); kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu	-
	wymiana grzejnika (demontaż istniejącego i montaż nowego-1 szt.)	1 szt.
	demontaż okna podawczego; wymiary okna :wys.120 cm, szer.120 cm	1 szt.
	demontaż parapetu pod oknem podawczym	1 szt.
	montaż nowego okna podawczego na -O4-, PCV, białe;wymiary okna :wys.120 cm, szer.120 cm	1 szt.
	montaż nowego parapetu pod oknem podawczym, dł.1,20cm, szer . 40 cm, Postforming	1 szt.
	wymiana krętek wentylacyjnych	1 szt.
22 / 1	PARTER/zmywalnia	
	malowanie ościeżnicy (1 szt. : 0,9mx2,00m; 1 szt.:0,9mx2,00m), kolor biały	2 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (2 szt. : 0,9mx2,00m); farba akrylowa, kolor biały	2 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 1,60 m (powyżej płytek); kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	wymiana krętek wentylacyjnych	1 szt.
20 / 1	PARTER/szatnia personelu	
	demontaż parapetów z lastrico	2 szt.
	montaż parapetów PCV; szer.30 cm, dł.120 cm	2 szt.
	malowanie stolarki okiennej-1szt (1x wys.2,15m, szer.1,05m)- od strony bocznej klatki schodowej, kolor biały	1 szt.
	malowanie ościeżnicy (1 szt. : 0,9mx2,00m), kolor biały	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. : 0,9mx2,00m); farba akrylowa, kolor biały	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną; kolor np.S0530-y20r- do uzgodnienia z Inwestorem	-
	wymiana krętek wentylacyjnych	1 szt.
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	wymiana grzejnika (demontaż i montaż nowych 2 sztuk)	2 szt.
12 / 1	PARTER/WC personelu	
	demontaż okna wys. 2,12 m i szer.1,00 m	1 szt.
	demontaż parapetów z lastrico	1 szt.
	montaż parapetów PCV; szer.30 cm, dł.120 cm	1 szt.
	montaż nowego okna O3-PCV, kolor biały; wys. 2,12 m i szer.1,00 m	1 szt.
	malowanie ościeżnicy (1 szt. : 0,9mx2,00m; 1 szt.:0,8mx2,0m), kolor biały	2 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. : 0,9mx2,00m; 1 szt.:0,8mx2,0m); farba akrylowa, kolor biały	2 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 2,00 m (powyżej płytek); kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	wymiana krętek wentylacyjnych	2 szt.
19 / 1	PARTER/korytarz	
	malowanie ścian farbą emulsyjną od wysokości 1,60m; kolor np.S1020-g50y, wg wzornika Dekoral- do uzgodnienia z Inwestorem	-
	Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-

23 / 1	PARTER/pom.gospodarcze	
	malowanie ościeżnicy (1 szt. : 0,8mx2,00m), kolor biały	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. : 0,8mx2,00m); farba akrylowa, kolor biały	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 2,00 m (powyżej płytek); kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	wymiana krutek wentylacyjnych	1 szt.
	malowanie sufitu, kolor biały	-
18 / 1	PARTER/boczna klatka schodowa	
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż drzwi -D4*- o wymiarach w przejściu: szer. 0,90m, wys.2,00m i odporności ogniowej EI30; drzwi pełne w okleinie CPL; kolor biały; zamek antypaniczny, samozamykacz	1 szt.
	wykonanie okładziny posadzki klatki schodowej z płytek gresowych 30x30 cm (wraz z przygotowaniem podłoża); kolor płytek dostawać do istniejących płytek korytarza. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	1 szt.
	demontaż skrzydła drzwiowego(drzwi prowadzących do piwnicy), wymiary drzwi szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy (od drzwi prowadzących do piwnicy, wymiary drzwi szer.0,90m, wys. 2,00m)	1 szt.
	montaż drzwi -D4*- prowadzących do piwnicy, parametry drzwi: szer. 0,90m, wys.2,00m i odporność ogniowa EI30, drzwi pełne w okleinie CPL ; białe; zamek antypaniczny, samozamykacz	1 szt.
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m (prowadzące na zewnątrz budynku)	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m (drzwi prowadzące na zewnątrz budynku)	1 szt.
	powiększenie otworu powstałego po demontażu skrzydła drzwiowego i ościeżnicy prowadzących na zewnątrz budynku w celu montażu skrzydła drzwiowego z ościeżnicą o wymiarach szer.1,2m, wys.2,00m	1 szt.
	montaż odbojnika	3 szt.
	wykonanie cokolików z płytek gresowych	-
	wymiana grzejnika(demontaż istniejącego i montaż nowej 1 szt.)	1 szt.
	demontaż obudów grzejników	1 szt.
	montaż nowych obudów grzejników (50x70 cm)	1 szt.
	demontaż wylazu dachowego	1 szt.
	montaż kłapy dymowej100x200cm	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 1,60m; kolor np.S1020-g50y,wg wzornika Dekoral- do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie ścian farbą olejną do wysokości 1,60 m; kolor np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
14 / 1	PARTER/sala zajęć	
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m (na klatkę schodową)	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, szer. 2,00m	1 szt.
	montaż drzwi -D4*- szer. 0,90m, wys.2,00m i odporności ogniowej EI30; drzwi pełne w okleinie CPL ; kolor biały; zamek antypaniczny, samozamykacz	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
	demontaż parapetów z lastrico	2 szt.
	montaż parapetów PCV; szer.30 cm, dł.258 cm	2 szt.
	demontaż stolarki okiennej ; szer.2,43m, wys.2,87m	1 szt.
	demontaż rolet wewnętrznych	3 szt.
	czyszczenie rolet wewnętrznych	3 szt.
	montaż nowej stolarki okiennej -O2- PCV, kolor biały, z wyjściem ewakuacyjnym, z zachowaniem szerokości wyjścia wynoszącej 0,9m i wysokości 2,00 m w przejściu; wyjście otwierane na zewnątrz	1 szt.
	wymiana grzejników (demontaż istniejących i montaż 2 szt.nowych)	2 szt.
	demontaż obudów grzejników	3 szt.
	montaż nowych obudów grzejników 2x(248x40 cm)	2 szt.
	usunięcie istniejącego parkietu	-
	usunięcie istniejących listew przypodłogowych	-
	opalenie farby olejnej na ścianach do wys.~1,60m	-
	wykonanie parkietu dębowego gr.22mm	-
	montaż nowych drewnianych listew przypodłogowych	-

	malowanie stolarki okiennej-2szt, (2x wys.2,15m, szer.2,45m)	2 szt.
	malowanie ościeżnicy (1 szt. : 0,9mx2,00m)	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. : 0,9mx2,00m); farba akrylowa	1 szt.
	montaż wyczyszczonych rolet wewnętrznych	3 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną; na ścianach poprzecznych i ścianie z oknami- kolor żółty-np. S0520 y20r wg wzornika Dekoral, na ścianie naprzeciw okien-kolor pomarańczowy-np.S0540-y30r wg wzornika Dekoral- kolory do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	wymiana krutek wentylacyjnych	4 szt.
15 / 1	PARTER/sypialnia	
	demontaż parapetów z lastrico	3 szt.
	montaż parapetów PCV; szer.30 cm, dł.170 cm	3 szt.
	demontaż rolet wewnętrznych	3 szt.
	czyszczenie rolet wewnętrznych	3 szt.
	malowanie stolarki okiennej (3 szt.-szer. 1,55 m x wys. 1,60 m, drewno), kolor biały	3 szt.
	malowanie ościeżnicy (1 szt. : 0,9mx2,00m), kolor biały	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. : 0,9mx2,00m); farba akrylowa, kolor biały	1 szt.
	wymiana grzejników (demontaż istniejących i montaż 3 szt.nowych)	3 szt.
	demontaż obudów grzejników	3 szt.
	montaż nowych obudów grzejników 3x(160x60 cm)	3 szt.
	usunięcie istniejącej wykładziny dywanowej	-
	opalenie farby olejnej na ścianach do wys.~1,60m	-
	wykonanie parkietu dębowego gr.22mm	-
	montaż nowych drewnianych listew przypodłogowych	-
	malowanie stolarki okiennej-3szt (1x wys.1,60m, szer.1,55m)	3 szt.
	montaż wyczyszczonych rolet wewnętrznych	3 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną; kolor żółty np.S0530-y20r, wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu	-
	wymiana krutek wentylacyjnych	4 szt.
17 / 1	PARTER/umywalnia	
	wymiana grzejnika (demontaż 1 szt., montaż 1 szt.)	1 szt.
	demontaż obudowy grzejnika	1 szt.
	montaż nowej obudowy grzejnika (111x42 cm)	1 szt.
	uzupełnienie płytek uszkodzonych przy wymianie grzejnika i obudowy grzejnika	-
	malowanie stolarki okiennej-1szt (1x wys.2,15m, szer.1,05m)	1 szt.
	malowanie ościeżnicy (1 szt. : 0,9mx2,00m)	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. : 0,9mx2,00m); farba akrylowa	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 2,00 m (powyżej istniejących płytek); kolor pomarańczowy np.S0550-y40r wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	wymiana krutek wentylacyjnych	2 szt.
16 / 1	PARTER/brudownik	
	malowanie ościeżnicy (1 szt. : 0,9mx2,00m), kolor biały	1 szt.
	malowanie skrzydła drzwiowego (1 szt. : 0,9mx2,00m); farba akrylowa, kolor biały	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 2,00 m (powyżej istniejących płytek); kolor pomarańczowy np.S0550-y40r wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	wymiana krutek wentylacyjnych	1 szt.
9 / 1	PARTER/gl. klatka schod.	
	demontaż skrzydła drzwiowego (drzwi wewnętrzne), wymiary drzwi szer.1,3m, wys.. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy (drzwi wewnętrzne), szer.1,3m, wys.. 2,00m	1 szt.
	demontaż skrzydła drzwiowego(drzwi prowadzących na zewnątrz), wymiary drzwi szer.1,8m, wys.. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy (drzwi prowadzących na zewnątrz), wymiary drzwi szer.1,8m, wys.. 2,00m	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.

	zamurowanie części otworu powstałego po demontażu skrzydła drzwiowego i ościeżnicy (mur dł.71 cm, wys.2,15m), bloczki gazobetonowe	1 szt.
	montaż ościeżnicy (drzwi prowadzących na zewnątrz), wymiary drzwi w przejściu: szer.1,2m, wys.. 2,00m	1 szt.
	montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych D6 (profil ciepły, wypełnienie panel, kolor brązowy), wymiary drzwi w przejściu: szer.1,2m, wys. 2,00m z nieblokowanym skrzydłem szer.0,9m w przejściu; 2 zamki z wkładką patentową	1 szt.
	montaż odbojnika drzwiowego	1 szt.
	ocieplenie muru, wełna mineralna	-
	tynk zewnętrzny cienkowarstwowy	-
	tynk wewnętrzny cem-wap.	-
	wymurowanie ściany z SILKI gr.8 cm, wys. 3,15m, szer. 2,75m; z otworem na drzwi 1,35 x 2,08	-
	tynk wewnętrzny cem-wap. (na ścianie z SILKI, obustronnie)	-
	montaż drzwi aluminiowych EI30 -D5- o wymiarach w przejściu: szer. 1,20m, wys.2,00m z nieblokowanym skrzydłem szer. 0.9 m, profil zimny, pełne przeszklenie	1 szt.
	montaż odbojników drzwiowych	2 szt.
	montaż grzejnika	1 szt.
	montaż obudowy grzejnika (90x72 cm)	1 szt.
	przebudowa poręczy wewnętrznej schodów- ok. 4,5 m-dostosować do szerokości 1,20m w świetle poręczy (między przebudowaną poręczą a nową poręczą przyścienną)	-
	mocowanie poręczy przyściennej - rura nierdzewna średnica 32 mm, odsunięcie od ściany o 4 cm, dł. ok. 16,0 m; NALEŻY ZACHOWAĆ SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH PORĘCZY (PRZYŚCIENNEJ I WEWNĘTRZNEJ) WYNOSZĄCĄ 1,20m	-
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 1,60m; kolor np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral-kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie ścian farbą olejną do wysokości 1,60 m; kolor np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral - do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
1 / 2	PIĘTRO/ klatka schodowa (główna)	
	wymurowanie ściany z SILKI gr.8 cm, wys.ściany-na całą wys.kondygnacji-3,15m, szerokość-jak szer.klatki schodowej-2,75m; pozostawienie otworu na drzwi odporności ogniowej szer. 1,3m, wysokości 2,1m	-
	tynk wewnętrzny (SILKA, obustronnie)	1 szt.
	montaż drzwi aluminiowych EI30 o wymiarach w przejściu: szer.1,20m, wys.2,00m z nieblokowanym skrzydłem szer. 0.9 m	1 szt.
	montaż grzejnika	1 szt.
	montaż obudowy grzejnika (150x42 cm)	1 szt.
	wykucie otworów wentylacyjnych	2 szt.
	wymiana kratki wentylacyjnych na nowe	3 szt.
	malowanie ścian farbą emulsyjną od wysokości 1,60m; kolor np.S1020-g50y- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie ścian farbą olejną do wysokości 1,60 m; kolor np.S1020-g50y- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	montaż poręczy dla dzieci - jak parter	
	przebudowa balustrady wewnętrznej - dostosowanie do szerokości przejścia 1,20 m - jak parter	
	wymiana okna na PCV, z kwaterami oddymiającymi	
	wymiana parapetu wewnętrznego na postforming	
	montaż elementów instalacji oddymiania: siłowniki, ROP, czujka dymu	
2 / 2	PIĘTRO/sala zajęć	
	demontaż (likwidacja)skrzydła drzwiowego między salami zajęć , wymiary drzwi szer.0,9m, wys.. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy (drzwi wewnętrzne między salami zajęć), szer.0,9m, wys.. 2,00m	1 szt.
	zamurowanie otworu powstałego po likwidacji skrzydła drzwiowego i ościeżnicy (mur dł.100 cm, wys.2,15m), bloczki gazobetonowe	-
	tynk wewnętrzny (nowy mur); obustronnie	1 szt.
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.

	montaż drzwi -D4- szer. 0,9 m, wys. 2,00 m i odporności ogniowej EI30, drzwi pełne w okleinie CPL wyposażone w zamek z wkładką patentową ; kolor Dąb 1 Milano	1 szt.
	montaż odbojnika	4 szt.
	demontaż regałów zamontowanych w otworach w ścianie między salami zajęć- całkowita ilość 4 sztuki (po dwie sztuki na każdą salę zajęć)	4 szt.
	demontaż ościeży we wnękach (razem 4 sztuki)	4 szt.
	obróbka wnęk pozostałych po demontażu regałów	4 szt.
	montaż nowych szaf z półkami we wnękach po regałach (płyta meblowa ozdobna)	-
	montaż listew wykończeniowych przy regałach	4 szt.
	demontaż parapetów z lastrico	4 szt.
	montaż parapetów PCV; szer. 30 cm, dł. 258 cm	4 szt.
	wymiana grzejników (demontaż istniejących i montaż nowych 4 szt.)	4 szt.
	demontaż obudów grzejników	4 szt.
	montaż nowych obudów grzejników 4x(248x40 cm)	-
	usunięcie istniejącego parkietu	-
	usunięcie istniejących listew przypodłogowych	-
	opalenie farby olejnej na ścianach do wysokości ~1,60m	-
	wykonanie parkietu dębowego gr. 22mm	-
	montaż nowych drewnianych listew przypodłogowych	4 szt.
	demontaż rolet wewnętrznych	4 szt.
	czyszczenie rolet wewnętrznych	4 szt.
	malowanie stolarki okiennej-4szt (4x wys. 2,45m, szer. 2,15m), kolor biały	4 szt.
	montaż wyczyszczonych rolet wewnętrznych	-
	malowanie ścian farbą zmywalną w kolorze zielonym np. S1030-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	wymiana krutek wentylacyjnych	5 szt.
3 / 2	PIĘTRO/sala zajęć	
	demontaż skrzydła drzwiowego szer. 0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer. 0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż ościeżnicy szer. 0,9 m, wys. 2,00m (regulowana, dla ściany gr. 26-28 cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż skrzydła drzwiowego -D2- wyposażonego w zamek z wkładką patentową; wym. drzwi szer. 0,9 m, wys. 2,00m; okleina CPL; kolor Dąb 1 Milano	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
	demontaż parapetów z lastrico	4 szt.
	montaż parapetów PCV; szer. 30 cm, dł. 258 cm	4 szt.
	wymiana grzejników (demontaż istniejących i montaż 4 nowych sztuk)	4 szt.
	demontaż obudów grzejników	4 szt.
	montaż nowych obudów grzejników 4x(248x40)	4 szt.
	opalenie farby olejnej na ścianach do wysokości ~1,60m	-
	usunięcie istniejącego parkietu	-
	usunięcie istniejących listew przypodłogowych	-
	wykonanie parkietu dębowego gr. 22mm	-
	montaż nowych drewnianych listew przypodłogowych	-
	malowanie stolarki okiennej-4szt (4x wys. 2,45m, szer. 2,15m), kolor biały	4 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną w kolorze żółtym np. S1030-y20r wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	wymiana krutek wentylacyjnych na nowe	8 szt.
4 / 2	PIĘTRO/umywalnia (przy sali 2/2)	
	demontaż skrzydła drzwiowego szer. 0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer. 0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż ościeżnicy szer. 0,9 m, wys. 2,00m (regulowana dla ściany gr. 14-16 cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż skrzydła drzwiowego -D1- szer. 0,9 m, wys. 2,00m, drzwi z przeszkleniem; drzwi wyposażone w zamek oszczędnościowy i kratkę wentylacyjną; okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano	1 szt.

	montaż odbojnika	1 szt.
	demontaż ścianek giszetowych kabin WC	-
	demontaż urządzeń sanitarnych - 4 umywalki, 2 ustępy	
	demontaż parapetów z lastrico (2 sztuki)	2 szt.
	wymiana grzejników (demontaż istniejących i montaż 1 szt.nowej)	1 szt.
	demontaż obudów grzejników	2 szt.
	montaż nowych obudów grzejników (110x72 cm)	1 szt.
	usunięcie płytek ściennych	-
	demontaż luster	2 szt.
	usunięcie płytek podłogowych wraz z cokolikami	-
	montaż nowych urządzeń sanitarnych - 4 umywalki, 3 ustępy	-
	montaż ścianek giszetowych nr 1-do kabin WC; dł. 264 cm;kolor ścianek- biały (np.B4359 W044), okucia zielone (73 RAL 6029-HEWI); płyty V20/HPL-PR	1 szt.
	montaż parapetów z PCV , dł.120 cm, szer. 30 cm	2 szt.
	układanie płytek podłogowych (30x30 cm) w kolorze zielonym jednolitym. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	układanie płytek ściennych (30x30cm) w kolorze białym do wys. ok.2,05 m (jak wysokość ościeżnicy drzwiowej). Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	montaż luster (1,35m x 0,4 m- lustra nad umywalkami)	2 szt.
	wymiana kratki wentylacyjnych na nowe	3 szt.
	malowanie stolarki okiennej-2szt (2x wys.1,65m, szer.1,05m), kolor biały	2 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 2,05 m; kolor zielony np.S1050-g30y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
5 / 2	PIĘTRO/pom. na leżaki (przy sali 2/2)	
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż parapetu z lastrico	1 szt.
	montaż parapetu z PCV szer. 30 cm, dł. 120 cm	1 szt.
	montaż ościeżnicy szer. 0,9 m,wys.2,00m (regulowana, dla ściany gr. 14-16cm; okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż skrzydła drzwiowego - D3- szer. 0,9 m,wys.2,00m,wyposażonego w zamek z wkładką patentową i kratkę wentylacyjną; okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
	usunięcie istniejącej wykładziny dywanowej	-
	wymiana grzejników (demontaż istniejącego grzejnika i montaż 1 szt.nowej)	1 szt.
	demontaż obudów grzejników	1 szt.
	montaż nowych obudów grzejników (90x70 cm)	1 szt.
	opalenie farby olejnej na ścianach do wys.~1,60m	-
	wykonanie parkietu dębowego gr.22mm	-
	montaż nowych drewnianych listew przypodłogowych	-
	malowanie stolarki okiennej-1szt (2x wys.1,65m, szer.1,05m), kolor biały	-
	wykucie otworów wentylacyjnych	1 szt.
	montaż nowej kratki wentylacyjnej	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną w kolorze zielonym np.S1030-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	montaż nowej zabudowy typu KOMANDOR (wys.2,60m, szer.0,60m., dł. 2,62m)	1 szt.
6 / 2	PIĘTRO/ umywalnia (przy sali 3/2)	
	demontaż (likwidacja)skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż (likwidacja) ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	zamurowanie otworu pozostałego po likwidacji skrzydła drzwiowego i ościeżnicy, wym.otworu:szer.1,00m, wys.2,10m; bloczki gazobetonowe	1 szt.
	otynkowanie zamurowanego otworu pozostałego po likwidacji skrzydła drzwiowego i ościeżnicy, wym.otworu:szer.1,00m, wys.2,10m; tynk cementowo-wapienny	
	wykucie nowego otworu drzwiowego w innej lokalizacji. Wym.otworu:szer.1,00m, wys.2,08m	1 szt.

	montaż nowej ościeżnicy szer. 0,9 m,wys.2,00m (regulowana, dla ściany gr.14-16 cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż nowego skrzydła drzwiowego -D1- szer. 0,9 m,wys.2,00m, wyposażonego w zamek oszczędnościowy i kratkę wentylacyjną;okleina CPL , kolor Dąb 1 Milano	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
	demontaż okien (2 sztuki), wymiary w świetle ościeżnicy wys.2,35, szer. 2,40	2 szt.
	demontaż parapetów z lastrico (2 sztuki)	2 szt.
	zamurowanie części otworów pozostałych po demontażu okien, bloczki gazobetonowe	-
	przygotowanie zamurowanych części otworów pozostałych po demontażu okien pod ułożenie płytek od wewnątrz i pod ocieplenie od zewnątrz	-
	ocieplenie zamurowanych części otworów pozostałych po demontażu okien; wełna mineralna	-
	montaż nowych okien (2 sztuki), wymiary w świetle ościeżnicy wys.1,65, szer. 1,05, okna PCV, kolor biały	2 szt.
	montaż nowych parapetów zewnętrznych, blacha aluminiowa gr.1,2, powlekana, kolor biały	2 szt.
	wymiana grzejników (demontaż istniejących i montaż 1 szt.nowej)	1 szt.
	demontaż obudów grzejników	2 szt.
	montaż nowych obudów grzejników (110x72 cm)	1 szt.
	usunięcie istniejącego wykładziny dywanowej	-
	opalenie farby olejnej ze ścian do wys. ~1,60m	-
	wykonanie ścianki oddzielającej umywalnię od pom.gospod.-na profilach 5 cm, od strony umywalni 2xpłyta GKBI, od strony pom.gospod. 1xpłyta GKBI (dł.2,91 m x wys.3,15m)	-
	przygotowanie ściany oddzielającej umywalnie od pom.gospod. pod ułożenie płytek (od strony umywalni) i malowanie (od strony pom.gospod.-farba zmywalna)	-
	wykonanie ścianki z profili C50 i U50 -dwa rzędy w rozstawie 75mm, połączone, obłożone płytami GKBI 2x z każdej strony+płytki; wys.ścianki-1,25m, dł.ścianki-1,45m	-
	montaż nowych urządzeń sanitarnych - 4 umywalki, 3 ustępy	-
	montaż ścianki giszetowej nr 2 -do kabin WC, dł. 2,91 m; kolor ścianek- B4359 W044, kolor okuć 13 RAL 1023-HEWI, płyta V20/ HPL-PR	1 szt.
	montaż parapetów z PCV (2 sztuki), dł.120 cm, szer. 30 cm	2 szt.
	ułożenie płytek podłogowych (30x30 cm) w kolorze żółtym jednolitym. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	montaż wpustu podłogowego	1 szt.
	ułożenie płytek ściennych (30x30 cm) w kolorze białym do wys.2,05m.Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem.	-
	montaż luster (1,30 mx 0,4 m- nad umywalkami)	2 szt.
	wykucie otworów wentylacyjnych	2 szt.
	montaż nowych kratki wentylacyjnych	2 szt.
	poprowadzenie kanału wentylacyjnego z umywalni do pom.gospod., kanał 15x15 cm	2 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wys.2,05 m; kolor żółty np.S1040-y20r wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
7 / 2	PIĘTRO/pom.gospod.dla szprzątaczek	
	montaż ościeżnicy szer. 0,9 m,wys.2,00m (regulowana, dla ścian gr. 12-14cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż skrzydła drzwiowego - D2- szer. 0,9 m,wys.2,00m, wyposażonego w zamek z wkładką patentową i kratkę wentylacyjną; okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano	1 szt.
	ułożenie płytek podłogowych (30x30 cm) w kolorze żółtym jednolitym. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	1 szt.
	montaż zlewu gospodarczego	1 szt.
	montaż nowej kratki wentylacyjnej	1 szt.
	montaż grzejnika	1 szt.
	montaż obudowy grzejnika (82x42 cm)	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną; kolor żółty np.S1040-y20r wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
8 / 2	PIĘTRO/hall	
	demontaż parapetów z lastrico (2 sztuki)	2 szt.
	montaż parapetów z PCV (2 sztuki), dł.258 cm, szer. 30 cm (1 sztuka w pomieszczeniu dla nauczycieli)	2 szt.

	wymiana grzejników (demontaż istniejących i montaż 2 sztuk nowych-w tym w pomieszczeniu dla nauczycieli)	2 szt.
	demontaż obudów grzejników	2 szt.
	montaż nowych obudów grzejników (248x50 cm)	2 szt.
	wydzielenie pomieszczenia dla nauczycieli ściankami GKB na profilach 7,5 cm z przygotowaniem otworu(90x200cm) na skrzydło drzwiowe z ościeżnicą (ścianka dł. 1,85m i wys.3,15m, ścianka dł. 1,36m i wys.3,15m, ścianka dł.2,01m i wys.3,15m)	-
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż ościeżnicy szer. 0,9 m,wys.2,00m (regulowana, dla ściany gr. 14-16cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż skrzydła drzwiowego -D1- szer. 0,9 m,wys.2,00m, wyposażone w zamek z wkładką patentową i kratkę wentylacyjną, okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano	1 szt.
	wykucie otworu wentylacyjnego	1 szt.
	montaż kratki wentylacyjnej	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 1,60 m; kolor np. S1020-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie ścian farbą olejną do wysokości 1,60 m; kolor np. S1020-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
21 / 2	PIĘTRO/pom. dla nauczycieli	
	montaż ościeżnicy szer.0,9m, wys.2,00m w ścianie G-K (regulowana, dla ściany gr.9,5-11,5cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż skrzydła drzwiowego -D2- szer.0,9m, wys.2,00m; wyposażone w zamek z wkładką patentową, okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano)	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
	wymiana krutek wentylacyjnych	2 szt.
	opalenie farby olejnej na ścianach do wysokości ~1,60m	-
	malowanie ścian farbą zmywalną w kolorze żółtym np. S0530-y20r wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
9 / 2	PIĘTRO/sala zajęć	
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż ościeżnicy szer. 0,9 m,wys.2,00m (regulowana, dla ścian gr.26-28cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż skrzydła drzwiowego -D2-szer. 0,9 m,wys.2,00m, wyposażone w zamek z wkładką patentową; okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano)	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
	demontaż rolet wewnętrznych	4 szt.
	czyszczenie rolet wewnętrznych	4 szt.
	demontaż parapetów z lastrico	4 szt.
	montaż parapetów PCV; szer.30 cm, dł.258 cm	4 szt.
	wymiana grzejników (demontaż istniejących i montaż 4 szt.nowych)	4 szt.
	demontaż obudów grzejników	4 szt.
	montaż nowych obudów grzejników 4x(248x40)	4 szt.
	usunięcie istniejącego parkietu	-
	usunięcie istniejących listew przypodłogowych	-
	wykonanie parkietu dębowego gr.22mm	-
	montaż nowych drewnianych listew przypodłogowych	-
	malowanie stolarki okiennej-4szt (4x wys.2,45m, szer.2,15m), kolor biały	4 szt.
	zamurowanie otworów wentylacyjnych	2 szt,
	wymiana krutek wentylacyjnych	6 szt,
	montaż wyczyszczonych rolet wewnętrznych	4 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną w kolorze pomarańczowym np. S103-y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
10 / 2	PIĘTRO/korytarz	

	usunięcie istniejących płytek podłogowych i cokolików	-
	ułożenie nowych płytek podłogowych (30x30 cm) i cokolików w kolorze np. szarym; Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	wykucie otworu wentylacyjnego	1 szt.
	montaż nowej kratki wentylacyjnej	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 1,60m; kolor np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie ścian farbą olejną do wysokości 1,60 m; kolor np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	oznakowanie zwężenia korytarza	
	przeniesienie tabl.rozdział.prądu	1 szt.
	montaż nowej szafy wbudowanej we wnękę (43x103x200), płyta MDF; szafa na odzież	1 szt.
11 / 2	PIĘTRO/kuchnia	
	demontaż urządzeń	-
	demontaż mebli	-
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż ościeżnicy szer. 0,9 m,wys.2,00m; (regulowana, dla ściany gr. 14-16cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż skrzydła drzwiowego - D1- szer. 0,9 m,wys.2,00m ; wyposażonego w zamek z wkładką patentową i kratkę wentylacyjną, okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
	demontaż parapetów z lastrico	2 szt.
	montaż parapetów PCV; szer.30 cm, dł.258 cm	2 szt.
	wymiana grzejników (demontaż istniejących i montaż 2 szt.nowych)	2 szt.
	usunięcie płytek ściennych (1,63m)	-
	usunięcie płytek podłogowych	-
	demontaż naświetla w ścianie między kuchnią a korytarzem (wys.naświetla 0,90m, szer. 1,48m)	1 szt.
	montaż nowego naświetla -O6- w ścianie między kuchnią a korytarzem (wys.naświetla 0,90m, szer. 1,48m, PCV, kolor biały)	1 szt.
	wykucie otworu na okno podawcze (pod okno o wymiarach 60x120 cm)	1 szt.
	montaż nadproży pod nowe okno podawcze, 2xL 75x50x8 dł. 0,90 m	2 szt.
	montaż nowego okna podawczego -O5- (wys.1,20m, szer.0,60m, PCV, kolor biały)	1 szt.
	montaż parapetu pod oknem podawczym,Postforming szer.0,4m, dł.0,6 m	1 szt.
	montaż urządzeń istniejących i nowych	-
	ułożenie płytek podłogowych (30x30 cm) ; kolor np.szary. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	ułożenie płytek ściennych (30x30 cm) do 2,05 m; kolor biały. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	styki ścian i podłóg wykonać jako zaokrąglone, łatwe do utrzymania w czystości	-
	zamurowanie otworów wentylacyjnych	2 szt.
	wymiana krętek wentylacyjnych	2 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 2,05 m, kolor biały	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	montaż mebli	-
12 / 2	PIĘTRO/zmywalnia	
	demontaż urządzeń (urządzenia do wykorzystania)	-
	demontaż mebli	-
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż ościeżnicy szer. 0,9 m,wys.2,00m(regulowana, dla ściany gr. 14-16cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe);	1 szt.
	montaż skrzydła drzwiowego szer. 0,9 m,wys.2,00m ; drzwi z blokadą utrzymującą skrzydło przy ścianie po jego całkowitym otwarciu, wyposażone w z wkładką patentową i kratkę wentylacyjną, okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.

	demontaż okna podawczego 120x120 cm	1 szt.
	demontaż parapetu przy oknie podawczym;	1 szt.
	zamurowanie części otworu pozostałego po oknie podawczym o wymiarach 120 cmx120 cm i przygotowanie pod montaż okna podawczego o wymiarach 60x120 cm, bloczki gazobetonowe	1 szt.
	montaż okna podawczego -O5- o wymiarach 60x120 cm, PCV,kolor biały	1 szt.
	montaż parapetu przy oknie podawczym,Postforming, dł.0,6 m, szer.0,4 m	1 szt.
	usunięcie płytek ściennych (wys.1,65m)	-
	usunięcie płytek podłogowych	-
	wykonanie ściany oddzielającej kredens od zmywalni,płyty GKBI wodoodporne, podwójnie, na profilach 5 cm ; dł.1,60m(pod okładzinę obustronną z płytek ceram.do wys. 2,05m)	1 szt.
	montaż urządzeń istniejących i nowych	-
	układanie płytek podłogowych (30x30 cm) ; kolor np.szary. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	układanie płytek ściennych (30x30 cm) do wys. 2,05 m; kolor np.biały. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem.	-
	wymiana kratki wentylacyjnych	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 2,00 m- kolor biały	-
	malowanie sufitu	-
	montaż mebli (m.in.szafa przelotowa)	-
20 / 2	PIĘTRO/klatka schodowa (boczna)	
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż drzwi -D4- szer.0,90m, wys. 2,00m, EI30; pełne,wyposażone w zamek z wkładką patentową; okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
	demontaż wylazu dachowego	
	powiększenie otworu w stropie do wymiarów 2,0 x 1,0 m	
	wymurowanie murka do osadzenia klapy dymowej	
	montaż klapy dymowej	
	montaż osprzętu do oddymiania: czujka, ROP	
	malowanie ścian i sufitów	
13 / 2	PIĘTRO/kredens	
	demontaż urządzeń (urządzenia do wykorzystania)	-
	demontaż mebli	-
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż ościeżnicy szer. 0,9 m,wys.2,00m; (regulowana dla ściany gr.14-16cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż skrzydła drzwiowego -D1- szer. 0,9 m,wys.2,00m ; wyposażone w zamek z wkładką patentową i kratę wentylacyjną, okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano)	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
	demontaż okna podawczego 120 x 120 cm	1 szt.
	montaż nowego okna podawczego -O4- 120 x 120 cm, PCV, kolor biały	1 szt.
	demontaż parapetu pod oknem podawczym	1 szt.
	montaż nowego parapetu pod oknem podawczym , Postforming, dł. 1,20 m, szer.0,40m	
	demontaż parapetu z lastrico	1 szt.
	montaż parapetu PCV; szer.30 cm, dł.258 cm	1 szt.
	wymiana grzejników	1 szt.
	usunięcie płytek ściennych (wys.1,65m)	-
	usunięcie płytek podłogowych	-
	wykonanie kanału wentylacyjnego prowadzącego ze zmywalni do kredensu, kanał 15x15 cm	1 szt.
	montaż nowej kratki wentylacyjnej	1 szt.
	montaż urządzeń istniejących i nowych	-
	układanie płytek podłogowych (30x30 cm) ; kolor np.szary. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	układanie płytek ściennych (30x30 cm) do wys.2,05m, kolor np. biały. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem.	-

	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 2,05 m, kolor biały	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	montaż mebli	-
14 / 2	PIĘTRO/korytarz	
	usunięcie płytek podłogowych wraz z cokolikami	-
	układanie płytek podłogowych (30x30 cm) wraz z cokolikami; kolor np. szary. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 1,60m, kolor np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie ścian farbą olejną do wysokości 1,60 m; kolor np.S1020-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m (drzwi do węzła sanit.)	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż nowej ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m (regulowana, dla ścian gr. 14-16 cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż nowego skrzydła drzwiowego -D2- szer.0,90m, wys. 2,00m; wyposażone w zamek wkładką patentową i kratkę wentylacyjną, okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano)	1 szt.
	wykucie otworu wentylacyjnego (dla pom.gospod.)	1 szt.
	montaż nowej kratki wentylacyjnej	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
15 / 2	PIĘTRO/węzeł sanitarny (brodzik)	
	demontaż brodzika	1 szt.
	usunięcie płytek ściennych (wys.1,87m)	-
	usunięcie płytek podłogowych	-
	demontaż parapetów z lastrico	1 szt.
	montaż parapetów PCV; szer.30 cm, dł.120 cm	1 szt.
	wymiana grzejników	1 szt.
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż nowej ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m (regulowana, dla ścian gr. 14-16 cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż nowego skrzydła drzwiowego -D2- szer.0,90m, wys. 2,00m; wyposażone w zamek z blokadą WC i kratkę wentylacyjną, okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano)	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
	wykucie otworu wentylacyjnego nad otworem drzwiowym prowadzącym do brodzika	1 szt.
	zamurowanie otworu wentylacyjnego	1 szt.
	wymiana kratki wentylacyjnej na nową	1 szt.
	układanie płytek podłogowych (30x30 cm), kolor np.szary. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	układanie płytek ściennych (30x30 cm) do wys.x2,2, kolor np.biały. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem.	-
	montaż nowego brodzika wym. 80x80 cm	1 szt.
	malowanie stolarki okiennej-1szt (1x wys.1,65m, szer.1,05m), kolor biały	1 szt.
	malowanie ścian farbą ezmywalną od wysokości 2,2m- kolor np.biały- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
15/2	PIĘTRO/WC+umywalka	
	demontaż miski ustępowej	1 szt.
	demontaż umywalki	1 szt.
	usunięcie płytek ściennych (1,87m)	-
	usunięcie płytek podłogowych	-
	demontaż lustra	1 szt.
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż nowej ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m (regulowana, dla ściany gr. 14-16cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.

	montaż nowego skrzydła drzwiowego -D2- szer.0,90m, wys. 2,00m, wyposażone w zamek z blokadą WC i kratkę wentylacyjną, okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
	montaż nowej miski ustępowej	1 szt.
	montaż nowej umywalki	1 szt.
	wykucie otworu wentylacyjnego w ścianie zewnętrznej	1 szt.
	montaż nowej kratki wentylacyjnej (z wiatraczkiem)	1 szt.
	układanie płytek podłogowych (30x30 cm), kolor np.szary,. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	układanie płytek ściennych (30x30 cm) do wys.2,2m; kolor np.biały. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	montaż lustra	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 2,2m, kolor np.biały- do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	montaż zabudowy typu KOMANDOR, szer.54 cm, dł.118cm, wys.2,20 m (na odzież)	1 szt.
22 / 2	Schówek porządkowy	
	wydzielenie schowka ścianką G-K (profile 5 cm) cm, dł.1,00 m, wys.3,15m oraz ścianką zamontowaną na wys.2,1m do wys.3,15m, dł.1,02m przygotowaną pod zabudowę typu KOMANDOR	-
	wykucie otworu wentylacyjnego	1 szt.
	montaż nowych krętek wentylacyjnych	1 szt.
	malowanie ścian farbą olejną do wys. 1,60 m, kolor np. S1020-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie ścian farbą zmywalną od wys. 1,60m, kolor np. S1020-g50y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	montaż umywalki porządkowej (wym.50x70x85)	1 szt.
	montaż szafki na sprzęt porządkowy (wym.40x50x180)	1 szt.
	montaż drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych typu KOMANDOR, wys.2,1m i szer.1,02m	1 szt.
19 / 2	PIĘTRO/obieralnia	
	demontaż urządzeń (urządzenia do wykorzystania)	-
	demontaż mebli	-
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż ościeżnicy szer. 0,9 m,wys.2,00m (regulowana, dla ścian gr. 14-16cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż skrzydła drzwiowego -D2- szer. 0,9 m,wys.2,00m , wyposażone w zamek oszczędnościowy i kratkę wentylacyjną, okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano;	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
	demontaż parapetów z lastrico	1 szt.
	montaż parapetów PCV; szer.30 cm, dł.120 cm	1 szt.
	wymiana grzejników	1 szt.
	usunięcie płytek ściennych (wys.~1,75)	-
	usunięcie płytek podłogowych	-
	montaż urządzeń istniejących i nowych	-
	układanie płytek podłogowych (30x30 cm); kolor np. szary. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	układanie płytek ściennych (30x30 cm) do wys.2,05 m; kolor np.biały. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	wykucie otworu wentylacyjnego	1 szt.
	montaż nowych krętek wentylacyjnych	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 2,05 m; kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
	montaż mebli	-
16 / 2	PIĘTRO/magazyn	
	demontaż urządzeń	-
	demontaż mebli	-
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.

	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż ościeżnicy szer. 0,9 m,wys.2,00m; (regulowana, dla ścian gr. 9,5-11,5cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż skrzydła drzwiowego -D2- szer. 0,9 m,wys.2,00m; wyposażonego w zamek z wkładką patentową i kratkę wentylacyjną, okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano;	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
	demontaż parapetów z lastrico	1 szt.
	montaż parapetów PCV; szer.30 cm, dł.120 cm	1 szt.
	wymiana grzejników	1 szt.
	usunięcie płytek ściennych (wys.~1,75m)	-
	usunięcie płytek podłogowych	-
	montaż urządzeń istniejących i nowych	-
	wykonanie kanału wentylacyjnego z węzła sanitarnego do magazynu; kanał 15x15 cm	-
	montaż nowej kratki wentylacyjnej	1 szt.
	układanie płytek podłogowych (30x30 cm); kolor np. szary. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	1 szt.
	układanie płytek ściennych (30x30 cm) do 2,05 m; kolor np.biały. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 2,05 m; kolor np. biały- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu,kolor biały	-
	montaż mebli	-
17 / 2	PIĘTRO/umywalnia	
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż ościeżnicy szer. 0,9 m,wys.2,00m (regulowana, dla ściany gr. 26-28cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.
	montaż skrzydła drzwiowego -D1- szer. 0,9 m,wys.2,00m, wyposażonego w zamek oszczędnościowy i kratkę wentylacyjną, okleina CPL, kolor Dąb 1 Milano	1 szt.
	montaż odbojnika	1 szt.
	demontaż drzwi do kabin WC	-
	demontaż urządzeń sanitarnych - 3 umywalki, 2 ustępy	-
	demontaż parapetu z lastrico (1 sztuka)	1 szt.
	wymiana grzejnika	1 szt.
	demontaż obudowy grzejnika	1 szt.
	montaż nowej obudowy grzejnika (111x72 cm)	1 szt.
	usunięcie płytek ściennych	-
	usunięcie luster	-
	usunięcie płytek podłogowych	-
	montaż nowych urządzeń sanitarnych - 3 umywalki, 3 ustępy	-
	montaż ścianek giszetowych nr 3 do kabin WC -dł.278 cm;ścianki w kolorze białym B4359 W044, okucia w kolorze pomarańczowym 33RAL 3003-HEWI, płyta V20/HPL-PR	-
	montaż parapetu z PCV (1 sztuka), dł.120 cm, szer. 30 cm	1 szt.
	montaż luster (nad umywalkami, wym.ok.1,90x0,4m)	1 szt.
	układanie płytek podłogowych (30x30 cm); kolor pomarańczowy jednolity. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	układanie płytek ściennych (30x30 cm) do wys.2,05 m, kolor np. biały. Ostateczny kolor i wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem	-
	wymiana krutek wentylacyjnych	4 szt.
	malowanie stolarki okiennej-1szt (1x wys.1,65m, szer.1,05m), kolor biały	1 szt.
	malowanie ścian farbą zmywalną od wysokości 2,05 m, kolor pomarańczowy np.S0550-y40r wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
	malowanie sufitu, kolor biały	-
18 / 2	PIĘTRO/pom.na leżaki	
	demontaż skrzydła drzwiowego szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	demontaż ościeżnicy szer.0,90m, wys. 2,00m	1 szt.
	montaż ościeżnicy szer. 0,9 m,wys.2,00m (regulowana, dla ściany gr. 226-28 cm, okleina CPL, kolor jak skrzydło drzwiowe)	1 szt.

montaż skrzydła drzwiowego -D3- szer. 0,9 m,wys.2,00m, drzwi z przeszkleniem, wyposażonego w zamek z wkładką patentową i kratkę wentylacyjną, kolor Dąb 1 Milano)	1 szt.
montaż odbojnika	1 szt.
demontaż parapetu z lastrico (1 sztuka)	1 szt.
montaż parapetu z PCV (1 sztuka), dł.120 cm, szer. 30 cm	1 szt.
malowanie stolarki okiennej-1szt (1x wys.1,65m, szer.1,05m), kolor biały	1 szt.
usunięcie wykładziny dywanowej	-
wykonanie parkietu dębowego gr.22mm	-
montaż nowych drewnianych listew przypodłogowych	-
wymiana krutek wentylacyjnych	1 szt.
opalenie farby olejnej - lamperia na ścianach do wys.~1,6m	-
malowanie ścian farbą zmywalną; kolor pomarańczowy np.S1030-y wg wzornika Dekoral- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	-
malowanie sufitu, kolor biały	-
PIWNICA	
montaż kurtyny EI30 o wymiarach 70x100 cm - jako zabezpieczenie szybu windy	1 szt.
Teren zewnętrzny przy elewacji wschodniej	
przełożenie kostki brukowej w celu utworzenia spadku 15% przy bocznej klatce schodowej- ok.3m kw	
ułożenie krawężnika (1,12m x 2-istniejący, 1,00m x 2-nowy)	
Teren zewnętrzny przy elewacji zachodniej	
wykonanie nowego tynku na całej elewacji zachodniej	
malowanie tynku farbą silikonową (nawiązać kolorystycznie do istniejących elewacji) wg rys. elewacji	